ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
ТАТА ПУРĂНМАЛЛИ КОММУНАЛЛĂ
ХУҪАЛĂХ МИНИСТЕРСТВИ

ПРИКАЗ

02.12.2016 03-03/№
Шупашкар хули

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

02.12.2016 № 03/1-03/1092
г. Чебоксары

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2013 г. № 03/1-03/481

В целях реализации Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2013 г. № 03/1-03/481 «Об утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 29 декабря 2014 г. № 03/1-03/623, от 2 октября 2015 г. № 03/1-03/573, от 30 декабря 2015 г. № 03/1-03/818) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики М.В. Иванова.

И.о. министра В.М.Максимов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики
от 02.12.2016 № 03/1-03/1092

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2013 г. № 03/1-03/481

В приложение № 3 к указанному приказу внести следующие изменения:

а) абзацы шестой-седьмой раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки Программы» изложить в следующей редакции:

«на 2016 г.: водоснабжение – 4910,01 м^3/сут., водоотведение – 4910,01 м^3/сут.;

на 2017 г.: водоснабжение – 4147,53 м^3/сут., водоотведение – 4147,53м^3/сут.»;

б) раздел III «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«III. Объем и источники финансирования Программы

Общая сумма капитальных вложений на 2014-2017 годы составляет 394439,46 тыс. руб. без НДС с учетом налога на прибыль (приложение № 1 к Программе).

Финансовые потребности ОАО "Водоканал", необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет собственных средств общества: амортизации, капитальных вложений, возмещаемых за счет прибыли, платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы по источникам приведен в таблице 2.

Таблица 2

№	Источники и мероприятия*	Планируемый объем финансирования, тыс. руб. без НДС				
		Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.1	Итого по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в т.ч.	144341,47	1501,88	27928,70	60533,90	54376,99
	налог на прибыль	6840,01	254,10	5585,74	250,00	750,17
	стоимость выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	137501,46	1247,78	22342,96	60283,90	53626,82
	амортизация по водоснабжению	531,45	231,38		300,07	
	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению с учетом налога на прибыль	5000,84			1250,00	3750,84
	плата за подключение к сетям водоснабжения с учетом налога на прибыль	138809,19	1270,50	27928,70	58983,83	50626,15
1.2	Итого по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в т.ч.	21815,21			3000,00	18815,21
	стоимость выполнения мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.	21815,21			3000,00	18815,21
	амортизация по водоснабжению	21815,21			3000,00	18815,21
1.3	Итого по мероприятиям, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий., в т.ч.	30150,95	9208,12		14342,83	6600,00

	стоимость выполнения мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий	30150,95	9208,12		14342,83	6600,00
	амортизация по водоснабжению	30150,95	9208,12		14342,83	6600,00
	Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, в т.ч.	**196307,63**	**10710,00**	**27928,70**	**77876,73**	**79792,20**
	налог на прибыль	**6840,01**	**254,10**	**5585,74**	**250,00**	**750,17**
	стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения	**189467,62**	**10455,90**	**22342,96**	**77626,73**	**79042,03**
	амортизация по водоснабжению	**52497,61**	**9439,50**		**17642,90**	**25415,21**
	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению с учетом налога на прибыль	**5000,84**			**1250,00**	**3750,84**
	плата за подключение к сетям водоснабжения с учетом налога на прибыль	**138809,19**	**1270,50**	**27928,70**	**58983,83**	**50626,15**
	Итого по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в т.ч.	148747,39	3892,53	19102,25	60191,09	65561,52
	налог на прибыль	10696,19	778,51	3820,45	1779,28	4317,95
2.1	стоимость выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	138051,21	3114,02	15281,80	58411,81	61243,57
	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль	30486,16			8896,39	21589,77
	плата за подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль	118261,23	3892,53	19102,25	51294,70	43971,75
	Итого по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (за исключением сетей водоотведения), в т.ч.	14903,96			62,50	14841,46
	налог на прибыль	2980,79			12,50	2968,29
2.2	стоимость мероприятий по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (за исключением сетей водоотведения)	11923,17			50,00	11873,17
	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль	14903,96			62,50	14841,46
	Итого по мероприятиям, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий, в т.ч.	21048,31	4714,00	8718,16	7462,02	13586,29
2.3	стоимость выполнения мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий	34480,47	4714,00	8718,16	7462,02	13586,29
	амортизация по водоотведению	34480,47	4714,00	8718,16	7462,02	13586,29
	Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере водоотведения, в т.ч.	**198131,83**	**8606,53**	**27820,42**	**67715,61**	**93989,27**
	налог на прибыль	**13676,98**	**778,51**	**3820,45**	**1791,78**	**7286,24**
	стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения	**184454,86**	**7828,02**	**23999,97**	**65923,83**	**86703,03**
	амортизация по водоотведению	**34480,47**	**4714,00**	**8718,16**	**7462,02**	**13586,29**
	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль	**45390,12**			**8958,89**	**36431,23**
	плата за подключение к сетям водоотведения	**118261,24**	**3892,53**	**19102,26**	**51294,70**	**43971,75**

Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в т.ч.	394439,46	19316,53	55749,11	145592,34	173781,47
налог на прибыль	20516,99	1032,61	9406,20	2041,78	8036,41
стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения	373922,46	18283,93	46342,93	143550,56	165745,06
амортизация по водоснабжению и водоотведению	86978,08	14153,50	8718,16	25104,92	39001,50
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению и водоотведению с учетом налога на прибыль	50390,96			10208,89	40182,07
плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения с учетом налога на прибыль	257070,42	5163,03	47030,96	110278,53	94597,90

*- стоимость мероприятий, выполняемых в рамках подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, будет скорректирована после уточнения информации по вводимым объектам в 2014-2017 годах.»;

в) подпункт 4.1.1.1 пункта 4.1. Раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» изложить в следующей редакции:

« 4.1.1.1.Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького.

Через водовод d=900 мм происходит водоснабжение объектов всего города Чебоксары. В часы максимального водоразбора пропускной способности водовода недостаточно для обеспечения потребителей гарантированным (достаточным) напором. Величина пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького, не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема для подключения новых объектов к сетям водоснабжения. В связи с этим для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов в 2014-2017 годах необходимо произвести увеличение пропускной способности водовода путем увеличения его диаметра.

Водовод d=900 мм, проходит по ул. Лебедева и пр. М. Горького (участок от пересечения ул. Талвира и ул. Лебедева до пересечения пр.М. Горького и ул. Соколова). Планируется увеличить диаметр водоводов до 1000 мм. Протяженность участка до и после выполнения мероприятия составит 0,81 км. Пропускная способность водовода d=900 мм 1084 л/сек. После увеличения диаметра пропускная способность водовода d=1000 мм составит 1228 л/сек.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоснабжения.»;

г) пункт 4.1. Раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» дополнить подпунктами 4.1.1.9 - 4.1.1.13 следующего содержания:

«4.1.1.9. Реконструкция системы водоснабжения поселка Восточный г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=200 мм от водовода 2d=600 мм (Марпосадское шоссе) до водопровода d=160 мм (в районе дома №13 пос. Восточный)).

В настоящее время пропускная способность системы водоснабжения поселка Восточный г. Чебоксары составляет 2 тыс.куб.м/сут. Выполнение указанного мероприятия позволит увеличить пропускную способность системы водоснабжения п. Восточный города Чебоксары на 22 л/сек. В ходе выполнения мероприятия планируется произвести прокладку нового кольцующего водопровода диаметром 225 мм и протяженностью 0,317 км. Планируется произвести прокладку водопровода от водовода 2d=600 мм, проходящего по Марпосадскому шоссе, до водопровода d=160 мм, проходящего в районе дома № 13 пос. Восточный.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоснабжения.

4.1.1.10.Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К. Иванова.

Через участок водопроводной сети диаметром 125 мм, проходящей по ул. Иваново, происходит водоснабжение объектов, расположенных на указанной улице. В часы максимального водоразбора пропускная способность водопроводной сети d=125 мм не обеспечивает потребителей гарантированным (достаточным) напором. Пропускная способность участка водопроводной сети не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды для подключения новых объектов к сети холодного водоснабжения.

Для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов будет увеличена пропускная способность указанного участка водопроводной сети холодного водоснабжения с 15 л/сек до 55 л/сек путем увеличения ее диаметра с 125 мм до 250 мм.Планируется произвести увеличение диаметра водопровода на участке от пересечения ул. К. Иванова до ул. Водопроводная до пересечения ул. К. Иванова и пер. Заводской.

Протяженность данного участка водопроводной сети до и после выполнения мероприятия составит 0,432 км.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоснабжения.

4.1.1.11. Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду

Через водопроводную сеть d=300 мм, проходящую по Складскому проезду осуществляется водоснабжение объектов МКР «Соляное» и МКР «Гремячево». Пропускная способность указанной водопроводной сети в настоящее время не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды для подключения к нему вновь вводимых объектов в МКР «Соляное» и МКР «Гремячево» г. Чебоксары. В связи с этим для создания технической возможности подключения многоквартирных домов в МКР «Соляное» и МКР «Гремячево»к системе холодного водоснабжения необходимо увеличить пропускную способность водопроводной сети по Складскому проезду. Для создания технической возможности подключения к сетям холодного водоснабжения новых объектов в МКР «Соляное» и МКР «Гремячево»будет увеличена пропускная способность указанной водопроводной сети с 85 л/сек до 135л/сек. путем увеличения её диаметра с 300 мм до 315 мм.

Протяженность данного участка водопроводной сети до и после выполнения мероприятия составит 0,882 км.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоснабжения.

4.1.1.12. Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=150 мм, проходящей по ул. Петрова

Через участок водопроводной сети диаметром 150 мм, проходящей по ул. Петрова, происходит водоснабжение объектов, расположенных на указанной улице. В часы максимального водоразбора пропускная способность указанного водопроводной сети не обеспечивает потребителей гарантированным (достаточным) напором и не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды при подключении новых объектов. Для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов будет увеличена пропускная способность указанной водопроводной сети холодного водоснабжения с 25 л/сек до 35 л/сек путем увеличения ее диаметра с 150 мм до 200 мм.

Протяженность данного участка водопроводной сети до и после выполнения мероприятия составит 0,146 км.

4.1.1.13. Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=200 мм от водопровода d=200 мм (в районе д. 39 по ул. Гагарина) до водопровода d=300 мм (пересечение ул. Гагарина иул. П. Лумумбы)).

Через водопроводную сеть d=200 мм, проходящую в районе д. 39 по ул. Гагарина планируется осуществить водоснабжение строящихся объектов по ул. Мопра. Пропускная способность указанной водопроводной сети в настоящее время не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды для подключения к нему вновь вводимых объектов. В связи с этим для создания технической возможности подключения многоквартирных домов по ул. Мопра к системе холодного водоснабжения необходимо увеличить пропускную способность водопроводной сети путем выполнения прокладки водопровода-перемычки d=200 мм от водопровода d=200 мм (в районе д. 39 по ул. Гагарина) до водопровода d=300 мм (пересечение ул. Гагарина иул. П. Лумумбы).

Протяженность данного участка водопроводной сети выполнения мероприятия составит 0,139 км.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоснабжения.»;

д) подпункт 4.1.2.1 раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» изложить в следующей редакции:

« 4.1.2.1. Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города Чебоксары

На ул. Сельская, ул. Кольцевая, ул. Красногорская и ул. Спартака г. Чебоксары отсутствуют сети централизованного водоснабжения. Выполнение проектирования сетей водоснабжения по указанным улицам города Чебоксары является необходимым мероприятием для дальнейшего строительства сетей водоснабжения. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию на водопроводные сети диметром 110 мм и общей протяженностью 8,332 км. Проектом предусматривается строительство водопроводов: от дома № 23 А до № 5А по ул. Сельская протяженностью 227 п.м; от дома № 40 А до № 29 по ул. Красногорская протяженностью 565 п.м; в районе дома № 38 по ул. Спартака протяженностью 45 п.м.

Существующая система водоснабжения поселка Чандрово находится в критическом состоянии. В связи с понижением уровня подземных вод, ростом строительства с соответствующим ростом водопотребления, поселок Чандрово испытывает острый дефицит питьевой воды, а в часы максимального водопотребления отмечается почти полное её отсутствие на возвышенных участках. Кроме того, подземная вода в районе поселка Чандрово не соответствует нормативным показателям, предъявляемым к питьевой воде. Для обеспечения потребителей поселка Чандрово питьевой водой надлежащего качества и в необходимом количестве планируется строительство централизованного водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района города Чебоксары до поселка. Общая стоимость строительства объекта в ценах 1 кв. 2016 года составила 71,713 млн. рублей с НДС. Для начала строительств необходимо пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации. Государственную экспертизу документации планируется выполнить за счет средств ОАО «Водоканал».

Водопровод будет проходить от дома № 29 Б по ул.М.Павлова до пос. Чандрово. Протяженность водопровода составит 7,5 км. Диаметр водовода 300 мм.

Источником финансирования мероприятия является амортизация по водоснабжению.»;

е) пункт 4.1. раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» дополнить подпунктом 4.1.3. следующего содержания:

«4.1.3. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), в том числе:

Строительство скважины в пгт Сосновка.

В связи с неудовлетворительным состоянием водоснабжения пос. Сосновка в части обеспечения стабильности подачи необходимых расходов качественной питьевой воды в часы максимального водопотребления (летний поливочный период) для подключения новых объектов необходимо выполнить строительство новой артезианской скважины. Строительство скважины и водонапорной башни планируется осуществить на ул. Тальниковая. Ориентировочной дебит скважины составит 60-80 куб.м/сут.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоснабжения.»;

ж) изложить пункт 4.3.2.2. «Реконструкция НС I подъема на ОВС «Заовражная».» в следующей редакции: «4.3.2.3. Реконструкция НС I подъема на ОВС «Заовражная».»;

з) пункт 4.4.1. Раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:

Выполнение нижеуказанных мероприятий позволит сохранить удельный расход электрической энергии питьевой воды к 2017 году на уровне 0,23 кВт*ч/куб.м

Модернизация системы технологического и электрического оборудования ПНС СЗР.

Повысительная насосная станция Северо-Западного района (ПНС СЗР) построена в 1983 году. Технологическое и электрическое оборудование на насосной станции морально устарело и не отвечает современным требованиям к энергосбережению. Для снижения удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды необходимо провести:

- замену существующего насосного оборудования на оборудование с высоким КПД;

- замену существующего морально-устаревшего электрического оборудования на оборудование, отвечающее современным требованиям к энергосбережению.

ПНС СЗР расположена по адресу: г. Чебоксары, ул. Павлова, 29 Б.

Источником финансирования мероприятия является амортизация по водоснабжению.»;

и) пункт 4.5. Раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» дополнить подпунктами 4.5.4.6-4.5.4.7 следующего содержания:

«4.5.4.6. Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №3 пгт Сосновка (с увеличением производительности)

Существующая система технологического и электрического оборудования КНС №3 пгт Сосновка в пиковый период водоотведения не позволяет производить перекачку дополнительных объемов сточных вод при подключении новых объектов капитального строительства по ул. Биржевая и ул. Сосновская пгт Сосновка. Для решения данной проблемы запланирована модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС № 3, в результате которой производительность насосной установки увеличится с 10 куб.м/час до 20 куб.м/час.

КНС №3 пгт Сосновка расположена по адресу: г. Чебоксары, пгт Сосновка, ул. Сосновская, 34.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключения к сетям водоотведения.

4.5.4.7. Увеличение мощности системы КНС поселка Восточный.

В настоящее время производительность КНС поселка Восточныйв пиковый период водоотведения не позволяет осуществлять перекачку дополнительных объемов сточных вод при подключении новых объектов капитального строительства в поселке Восточный г. Чебоксары. В связи с чем, планируется реконструкция канализационных сетей и модернизация технологического и электрического оборудования КНС поселка Восточный, которая позволит повысить производительность насосной установки с 50 куб.м/час до 80 куб.м/час.

КНС поселка «Восточный» расположена по адресу: г. Чебоксары, пос. Восточный, 1А.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключения к сетям водоотведения.»;

к) подпункт 4.5.3. Раздела IV «Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости» изложить в следующей редакции:

«4.5.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

4.5.3.1. Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная».

По напорным линиям канализации КНС «Главная» происходит транспортировка сточных вод города Чебоксары на биологические очистные сооружения города Новочебоксарска. В настоящее время пропускная способность напорных лини канализации составляет около 200 л/сек. Пропускная способность напорных линий канализации КНС «Главная» не позволяет пропустить дополнительный объем сточных вод от новых абонентов. Необходимо провести мероприятия по увеличению пропускной способности напорных линий канализации КНС «Главная». Указанные канализационные сети проходят от здания насосной (ул. Калинина, 26) далее по ул. З. Яковлевой и ул. Энергетиков до здания КНС №5 (ул. Якимовская, 109). Диаметр напорных линий КНС «Главная» составляет 500 мм. Планируется увеличить диаметр указанной канализационной сети до 600 мм. Протяженность участка до и после выполнения мероприятия составит 1,36 км. Пропускная способность напорной линии канализации после выполнения мероприятия увеличится на 60 л/сек.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоотведения.

4.5.3.2. Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева».

По напорным линиям канализации КНС «Афанасьева» происходит транспортировка сточных вод объектов ул. Афанасьева в общую систему

водоотведения города Чебоксары. В настоящее время пропускная способность напорных лини канализации составляет около 45 л/сек. Пропускная способность напорных линий канализации КНС «Афанасьева» не позволяет пропустить дополнительный объем сточных вод от новых абонентов. Необходимо провести мероприятия по увеличению пропускной способности напорных линий канализации КНС «Афанасьева». Указанные канализационные сети проходят от здания насосной (ул. Афанасьева, 13 А) до камеры гашения, расположенной на Московском проспекте. Диаметр напорных линийКНС «Главная» составляет 250 мм. Планируется увеличить диаметр указанной канализационной сети до 315 мм. Протяженность участка до и после выполнения мероприятия составит 0,18 км. Пропускная способность напорной линии канализации после выполнения мероприятия увеличиться на 25л/сек.

Источником финансирования мероприятия является плата за подключение к сетям водоотведения.»;

л) таблицу 11раздела IX «График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

Таблица 11

«

№ п./п.	Наименование объекта	Наименование мероприятия /адрес объекта	Срок ввода в эксплуатацию
1	Водоводd=1000 мм, проходящий по ул. Лебедева и пр. М. Горького.	Увеличение пропускной способности водоводаd=1000 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького/ул. Лебедева и пр. М. Горького.	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
2	Водопровод-перемычка d=300 мм от водовода d=800 мм (Калининский мост) до водовода d=500 мм (ул. Текстильщиков).	Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=300 мм от водовода d=800 мм (Калининский мост) до водовода d=500 м (ул. Текстильщиков)/ ул. Калинина	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года
3	Водопровод-перемычка d=300 мм от водовода d=900 мм (ул. Фучика) до кольцевого водопровода МКР "Садовый" по ул. Б.Хмельницкого).	Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=400 мм от водовода d=900 мм (ул. Фучика) до кольцевого водопровода МКР "Садовый" по ул. Б.Хмельницкого/ ул. Б.Хмельницкого и ул. Фучика	4 квартал 2016 года
4	Водопроводные сети на улицах: Кольцевая, Еловая и Спартака в г. Чебоксары	Строительство сетей водоснабжения в районах индивидуальной застройки/улицы: Кольцевая, Еловая и Спартака	4 квартал 2016 года сети водоснабжения ул. Кольцевая;сети водоснабжения ул. Еловая и ул. Спартака 4 квартал 2017 года
5	РЧВ № 2 на ОВС "Заовражная".	Реконструкция РЧВ № 2 на ОВС "Заовражная"/ ул. Заовражная, 70	4 квартал 2017 года
6	РЧВ на НС III подъема №1.	Реконструкция РЧВ на НС III подъема №1/ пр. Ленина, 35 А	4 квартал 2017 года
7	Автоматизированный комплекс преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары.	Внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары/ ул. Заовражная, 70	4 квартал 2014 года
8	Установка доочистки.	Внедрение установок доочистки в Заволжье/пгт Сосновка, ул. Школьная; п. Октябрьский ул. Песчаная 5 Б; п. Первомайский, ул. Родниковая, 77 А	3 квартал 2014 года установка системы доочистки в пгт Сосновка, 4 квартал 2016 года установка системы доочистки в п. Октябрьский, 4 квартал 2017 года установка системы доочистки в п. Первомайский
9	Водопроводные сети пгт Сосновка и скважина	Реконструкция и строительство водопроводных сетей в пгт Сосновка.	водопроводные сети 4 квартал 2016 года; водопроводные сети 4 квартал 2017 года; скважина 4 квартал 2016 года
10	Канализационная насосная станция и напорные линии в	Строительство канализационной насосной станции и напорных линий в п. Первомайский/ п. Первомайский.	4 квартал 2017 года

	п. Первомайский.		
11	Биологические очистные сооружения в пос. Октябрьский.	Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в пос. Октябрьский/ пос. Октябрьский	4 квартал 2017 года
12	Канализационная насосная станция № 5	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5/ ул. Якимовская, 109.	4 квартал 2015 года
13	Канализационные сети и канализационная насосная станция по ул. Фадеева.	Строительство сетей водоотведения и канализационных насосных станций в районах индивидуальной застройки города Чебоксары/ ул. Фадеева	4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
14	Мостовые переходы Новозагородного коллектора	Увеличение несущей способности мостовых переходов Новозагородного коллектора для увеличения объема транспортируемых стоков/ в районе дер. Янашкасы	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года
15	Напорные трубопроводы КНС «Главная»	Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная»/ул. Энергетиков	4 квартал 2014 года 4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
16	КНС №10	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности)/ дер. Янашкасы, ул. Прямая, 64	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
17	КНС «Тракторостроителей»	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС «Тракторостроителей» (с увеличением производительности)/пр. Тракторостроителей, 62 А	1 квартал 2015 года
18	КНС №2	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности)/ ул. Набережная Пионерская, 1	4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
19	КНС «Соляное»	Увеличение мощности системы КНС "Соляное" / пр. Соляное, 4 Б	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
20	Сеть холодного водоснабжения, проходящая в районе дома № 109 по ул. Б.Хмельницкого	Увеличение пропускной способности сети холодного водоснабжения, проходящей в районе дома № 109 по ул. Б.Хмельницкого/ ул. Б.Хмельницкого,109	4 квартал 2015 года
21	Повысительная насосная станция Северо-Западного района	Увеличение мощности системы водоснабжения ПНС СЗР/ ул. Павлова, 29 Б	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года
22	Сеть холодного водоснабжения, проходящая в районе дома № 3 по пр. Московский	Увеличение пропускной способности сети холодного водоснабжения, проходящей в районе дома № 3 по пр. Московский/ пр. Московский, 3	4 квартал 2016 года
23	Водопроводная сеть, проходящая по ул. Гражданская	Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская/ от дома № 7 по ул. Гражданская до начала ул. Коммунальная Слобода	4 квартал 2017 года
24	Водопроводная сеть d=500 мм, проходящая по ул. Энтузиастов	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=400 мм, проходящей по ул. Энтузиастов/ул. Энтузиастов, 21	4 квартал 2015 года 4квартал 2016 года
25	Водопроводная сеть, проходящая по ул. Яблочкова	Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Яблочкова/ ул. Яблочкова, 8	4 квартал 2015 года
26	НС I подъема на ОВС "Заовражная"	Реконструкция НС I подъема на ОВС "Заовражная" с напорными водоводами сырой воды/ ул. Заовражная, 72	4 квартал 2017 года
27	Канализационные сети	Реконструкция канализационных сетей с применением современных методов (санация, метод «труба в трубу»)	4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года
28	КНС №3 пгт Сосновка	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №3 пгт Сосновка (с увеличением производительности)/пгт Сосновка, ул. Сосновская, 34	4 квартал 2016 года
29	КНС поселка Восточный	Увеличение мощности системы КНС поселка Восточный/ г. Чебоксары, пос. Восточный, 1 А	4 квартал 2017 года
30	Напорные трубопроводы КНС «Афанасьева»	Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева»/ ул. Афанасьева	4 квартал 2017 года
31	Водопровод-перемычка d=200 мм от водовода 2d=600 мм (Марпосадское шоссе) до	Реконструкция системы водоснабжения поселка Восточный г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-	4 квартал 2017 года

	водопровода d=160 мм (в районе дома №13 пос. Восточный))	перемычки d=200 мм от водовода 2d=600 мм (Марпосадское шоссе) до водопровода d=160 мм (в районе дома №13 пос. Восточный))/пос. Восточный	
32	Водопроводная сеть d=250 мм, проходящая по ул. К. Иванова.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К. Иванова/ул. К. Иванова	4 квартал 2017 года
33	Водопроводная сеть d=315 мм, проходящая по Складскому проезду	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду/ Складской проезд	4 квартал 2017 года
34	Водопроводная сеть d=200 мм, проходящая по ул. Петрова	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=150 мм, проходящей по ул. Петрова	4 квартал 2017 года
35	Прокладка водопровода-перемычки d=200 мм от водопровода d=200 мм (в районе д. 39 по ул. Гагарина) до водопровода d=300 мм (пересечение ул. Гагарина и ул. П. Лумумбы)	Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=200 мм от водопровода d=200 мм (в районе д. 39 по ул. Гагарина) до водопровода d=300 мм (пересечение ул. Гагарина и ул. П. Лумумбы)).	4 квартал 2017 года

»;

м) изложить приложение №1 к Программе в следующей редакции:

«Приложение № 1
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества "Водоканал" по развитию
муниципальных систем водоснабжения и водоотведения
города Чебоксары на 2014-2017 годы

№ п./п.	Наименование мероприятия/адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Источник финансирования мероприятия	Объемные показатели	Единица измерения	Реализация мероприятий по годам				Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС			
						2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения.														
1.1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.														
1.1.1.	Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького.	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 1-208	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,81	км	0,00	0,19	0,34	0,28	40188,73	1270,50	10600,73	15632,94	12684,56
	Стоимость выполнения мероприятия.									32150,98	1016,40	8480,58	12506,35	10147,65
	Налог на прибыль									2374,25	254,10	2120,15	0,00	0,00
1.1.2.	Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=300 мм от водовода d=800 мм (Калининский мост) до водовода d=500 м (ул. Текстильщиков).	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 8, 17, 18, 24, 25, 31-33, 41, 72-74, 101, 102, 111, 122, 129, 134, 152, 153, 165,166, 185, 187, 188, 190, 191, 206, 207.	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,83	км	0,00	0,52	0,31	0,00	22127,41	0,00	14850,08	7277,33	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									17701,92	0,00	11880,06	5821,86	0,00
	Налог на прибыль.									2970,02	0,00	2970,02	0,00	0,00

1.1.3.	Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=300 мм от водовода d=900 мм (ул. Фучика) до кольцевого водопровода МКР "Садовый" по ул. Б.Хмельницкого).	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 77, 95-98, 146-150, 154, 155,1 57, 158, 176-180	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,53	км	0,00	0,00	0,53	0,00	7509,69	0,00	0,00	7509,69	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									6007,75	0,00	0,00	6007,75	0,00
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города Чебоксары (проектирование, оформление разрешения, гос. экспертиза).	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям в районах индивидуальной застройки по ул. Сельская, ул. Кольцевая, ул. Красногорская, ул. Спартака и пос. Чандрово.г. Чебоксары	амортизация по водоснабжению	8,332	км	0,832	0,00	7,50	0,00	531,45	231,38	0,00	300,07	0,00
1.1.5.	Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города Чебоксары.	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям частных жилых домов по ул. Кольцевая, ул. ,Еловая и ул. Спартака г. Чебоксары.	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению	0,598	км	0,00	0,00	0,098	0,500	5000,84	0,00	0,00	1250,00	3750,84
	Стоимость выполнения мероприятия.									4000,67	0,00	0,00	1000,00	3000,67
	Налог на прибыль.									1000,17	0,00	0,00	250,00	750,17
1.1.6.	Увеличение пропускной способности сети холодного водоснабжения, проходящей в районе дома № 109 по ул. Б.Хмельницкого.	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 14	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,09	км	0,00	0,09	0,00	0,00	764,34	0,00	764,34	0,00	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									611,47	0,00	611,47	0,00	0,00
	Налог на прибыль.									152,87	0,00	152,87	0,00	0,00

1.1.7.	Увеличение мощности системы водоснабжения ПНС СЗР.	Создание технической возможности присоединения кводопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 44, 70, 99, 100, 117, 118, 137, 208	плата за подключение к сетям водоснабжения	1	система	0	1	1	0	23155,18	0,00	20,04	23135,14	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									18524,14	0,00	16,03	18508,11	0,00
	Налог на прибыль.									4,01	0,00	4,01	0,00	0,00
1.1.8.	Увеличение пропускной способности сети холодного водоснабжения, проходящей в районе дома № 3 по пр. Московский.	Создание технической возможности присоединения кводопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 119.	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,31	км	0,00	0,00	0,31	0,00	3421,23	0,00	0,00	3421,23	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									2736,98	0,00	0,00	2736,98	0,00
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская.	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 10-13, 58, 59, 115, 163, 175	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,48	км	0,00	0,00	0,00	0,48	9617,46	0,00	0,00	0,00	9617,46
	Стоимость выполнения мероприятия.									7693,97	0,00	0,00	0,00	7693,97
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=400 мм, проходящей по ул. Энтузиастов	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 66-68, 77, 78, 108, 181, 182	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,27	км	0,00	0,05	0,22	0,00	2982,89	0,00	1332,89	1650,00	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									2386,31	0,00	1066,31	1320,00	0,00
	Налог на прибыль.									266,58	0,00	266,58	0,00	0,00
1.1.11.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Яблочкова.	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №60	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,15	км	0,00	0,15	0,00	0,00	360,63	0,00	360,63	0,00	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									288,50	0,00	288,50	0,00	0,00
	Налог на прибыль.									72,13	0,00	72,13	0,00	0,00

1.1.12.	Строительство скважины в пгт Сосновка	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №145	плата за подключение к сетям водоснабжения	1,00	скважина	0,00	0,00	1,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13.	Реконструкция системы водоснабжения поселка Восточный г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=200 мм от водовода 2d=600 мм (Марпосадское шоссе) до водопровода d=160 мм (в районе дома №13 пос. Восточный)).	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №185	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,32	км	0,00	0,00	0,00	0,32	3318,94	0,00	0,00	0,00	3318,94
	Стоимость выполнения мероприятия.									2655,15	0,00	0,00	0,00	2655,15
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К. Иванова.	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №164, 174	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,43	км	0,00	0,00	0,00	0,43	6642,41	0,00	0,00	0,00	6642,41
	Стоимость выполнения мероприятия.									5313,93	0,00	0,00	0,00	5313,93
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.15.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №№72, 73, 116, 131, 187, 188	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,88	км	0,00	0,00	0,00	0,88	12527,08	0,00	0,00	0,00	12527,08
	Стоимость выполнения мероприятия.									10021,66	0,00	0,00	0,00	10021,66
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.16.	Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=150 мм, проходящей по ул. Петрова	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №189	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,15	км	0,00	0,00	0,00	0,15	3570,62	0,00	0,00	0,00	3570,62
	Стоимость выполнения мероприятия.									2856,50	0,00	0,00	0,00	2856,50
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.17.	Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=200 мм от водопровода d=200 мм (в районе д. 39 по ул. Гагарина) до водопровода d=300 мм (пересечение ул. Гагарина и ул. П. Лумумбы)).	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №166	плата за подключение к сетям водоснабжения	0,14	км	0,00	0,00	0,00	0,14	2265,08	0,00	0,00	0,00	2265,08
	Стоимость выполнения мероприятия.									1812,06	0,00	0,00	0,00	1812,06
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в т.ч.										144341,47	1501,88	27928,70	60533,90	54376,99
налог на прибыль										6840,01	254,10	5585,74	250,00	750,17
стоимость выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов										137501,46	1247,78	22342,95	48487,13	41689,53
амортизация по водоснабжению										531,45	231,38	0,00	300,07	0,00
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению с учетом налога на прибыль										5000,84	0,00	0,00	1250,00	3750,84
в т.ч.: налог на прибыль										1000,17	0,00	0,00	250,00	750,17
плата за подключение к сетям водоснабжения										138809,19	1270,50	27928,70	58983,83	50626,15
в т.ч.: налог на прибыль										5839,85	254,10	5585,74	0,00	0,00
1.2. Мероприятия по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.														
1.2.1.	Реконструкция РЧВ № 2 на ОВС "Заовражная".	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	амортизация по водоснабжению	1	комплекс	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8486,81
1.2.2.	Реконструкция РЧВ на НС III подъема №1.	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	амортизация по водоснабжению	1	резервуар	0	0	0	1	10328,40	0,00	0,00	0,00	10328,40
1.2.3.	Реконструкция НС I подъема на ОВС "Заовражная" с напорными водоводами сырой воды.	Повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно-экологических требований.	амортизация по водоснабжению	1	станция	0	0	0	1	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Итого по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в т.ч.										21815,21	0,00	0,00	3000,00	18815,21
стоимость выполнения мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов										21815,21	0,00	0,00	3000,00	18815,21
амортизация по водоснабжению										21815,21	0,00	0,00	3000,00	18815,21
1.3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.														

1.3.1. Достижение плановых показателей качества питьевой воды:															
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды										Снижение показателя к 2017 году до уровня 12,36%.					
1.3.1.1.	Внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары.	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	амортизация по водоснабжению	1	комплекс	1	0	0	0	6956,00	6956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Внедрение установок доочистки в Заволжье.	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	амортизация по водоснабжению	3	установка	1	0	1	1	11508,90	2252,12	0,00	4656,78	4600,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:										Снижение показателя к 2017 году до уровня 12,23%.					
1.3.1.3.	Реконструкция и строительство водопроводных сетей в пгт Сосновка со строительством скважины	Повышение долговечностиработы основногооборудования, надежность,обеспечение инженерно-экологических требований.	амортизация по водоснабжению	0,80	км	0,00	0,00	0,50	0,30	6792,94	0,00	0,00	4792,94	2000,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды										Снижение показателя к 2017 году до уровня 0,23 кВт*ч/куб.м					
1.3.1.4.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования ПНС СЗР	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	амортизация по водоснабжению	1	станция	1	0	1	0	4893,11	0,00	0,00	4893,11	0,00
Итого по мероприятиям, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий, в т.ч.										30150,95	9208,12	0,00	14342,83	6600,00
стоимость выполнения мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.										30150,95	9208,12	0,00	14342,83	6600,00
амортизация по водоснабжению										30150,95	9208,12	0,00	14342,83	6600,00
Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, в т.ч.										**196307,63**	**10710,00**	**27928,70**	**77876,73**	**79792,20**
налог на прибыль										**6840,01**	**254,10**	**5585,74**	**250,00**	**750,17**
стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения										**165733,55**	**10455,90**	**22342,95**	**65829,96**	**67104,74**
амортизация по водоснабжению										**52497,61**	**9439,50**	**0,00**	**17642,90**	**25415,21**
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению с учетом налога на прибыль										**5000,84**	**0,00**	**0,00**	**1250,00**	**3750,84**
в т.ч.: налог на прибыль										**1000,17**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**750,17**
плата за подключение к сетям водоснабжения с учетом налога на прибыль										**138809,19**	**1270,50**	**27928,70**	**58983,83**	**50626,15**
в т.ч.: налог на прибыль										**5839,85**	**254,10**	**5585,74**	**0,00**	**0,00**

Раздел 2. Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения														
2.1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.														
2.1.1.	Увеличение несущей способности мостовых переходов Новозагородного коллектора для увеличения объема транспортируемых стоков.	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект № 1 - 208.	плата за подключение к сетям водоотведения	2	строение	0	1	1	1	18120,12	0,00	5119,40	4892,49	8108,23
	Стоимость выполнения мероприятия.									14496,10	0,00	4095,52	3913,99	6486,58
	Налог на прибыль.									1023,88	0,00	1023,88	0,00	0,00
2.1.2.	Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная».	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: № 1 - 208	плата за подключение к сетям водоотведения	1,36	км	0,09	0,26	0,45	0,56	52515,18	2575,73	11998,84	15953,98	21986,63
	Стоимость выполнения мероприятия.									42012,14	2060,58	9599,07	12763,18	17589,30
	Налог на прибыль.									2914,91	515,15	2399,77	0,00	0,00
2.1.3.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС 10 (с увеличением производительности).	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении № 26, 28, 29, 34, 35, 40, 60, 61,65, 71, 76, 92-98, 104-107, 109, 110, 112-114, 120, 121, 135, 139,146-151, 154, 155, 175-180, 197-200	плата за подключение к сетям водоотведения	1	сист.	1	1	1	0	3720,06	926,82	468,75	2324,49	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									2976,05	741,45	375,00	1859,59	0,00
	Налог на прибыль.									279,11	185,36	93,75	0,00	0,00
2.1.4.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Тракторостроителей" (с увеличением производительности).	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №4.	плата за подключение к сетям водоотведения	1	сист.	1	0	0	0	389,99	389,99	0,00	0,00	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									311,99	311,99	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль.									78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Строительство сетей водоотведения и канализационных насосных станций в районах индивидуальной застройки города Чебоксары	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям частных жилых домов по ул. Фадеева, ул. Бажова, ул.Новая, ул. Боголюбова, ул. Ш. Руставелли	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению	1,20	км	0,00	0,00	0,50	0,70	29861,15	0,00	0,00	8896,39	20964,76
	Стоимость выполнения мероприятия.									23888,92	0,00	0,00	7117,11	16771,81
	Налог на прибыль.									5972,23	0,00	0,00	1779,28	4192,95

2.1.6.	Строительство канализационной насосной станции и напорных линий в п. Первомайский.	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению	1	станция	0	0	0	1	625,01	0,00	0,00	0,00	625,01
	Стоимость выполнения мероприятия.									500,01	0,00	0,00	0,00	500,01
	Налог на прибыль.									125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2.1.7.	Увеличение мощности системы КНС "Соляное"	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №№72, 73, 116, 131, 187, 188	плата за подключение к сетям водоотведения	1	сист.	0	1	1	1	15281,87	0,00	1515,26	7176,84	6589,77
	Стоимость выполнения мероприятия.									12225,50	0,00	1212,21	5741,47	5271,82
	Налог на прибыль.									303,05	0,00	303,05	0,00	0,00
2.1.8.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности)	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №10-13, 44, 47, 58, 59, 66-70, 78-80, 91, 99, 100, 117, 118, 141, 163, 171-173, 182, 201-203, 208	плата за подключение к сетям водоотведения	1	сист.	0	0	1	0	20644,17	0,00	0,00	20644,17	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									16515,34	0,00	0,00	16515,34	0,00
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №3 пгт Сосновка (с увеличением производительности)	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №145	плата за подключение к сетям водоотведения	1	сист.	0	0	1	0	302,73	0,00	0,00	302,73	0,00
	Стоимость выполнения мероприятия.									242,18	0,00	0,00	242,18	0,00
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	Увеличение мощности системы КНС поселка Восточный	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №185	плата за подключение к сетям водоотведения	1	сист.	0	0	0	1	2109,59	0,00	0,00	0,00	2109,59
	Стоимость выполнения мероприятия.									1687,67	0,00	0,00	0,00	1687,67
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11.	Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева»	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям следующих строящихся объектов из перечня в приложении №2: объект №90, 204	плата за подключение к сетям водоотведения	0,18	км	0,00	0,00	0,00	0,18	5177,53	0,00	0,00	0,00	5177,53
	Стоимость выполнения мероприятия.									4142,02	0,00	0,00	0,00	4142,02
	Налог на прибыль.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в т.ч.											148747,39	3892,53	19102,25	60191,09	65561,52
налог на прибыль											10696,19	778,51	3820,45	1779,28	4317,95
стоимость выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											118755,73	3114,02	15281,80	47910,69	52449,22
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль											30486,16	0,00	0,00	8896,39	21589,77
в т.ч.: налог на прибыль											6097,23	0,00	0,00	1779,28	4317,95
плата за подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль											118261,23	3892,53	19102,25	51294,70	43971,75
в т.ч.: налог на прибыль											4598,96	778,51	3820,45	0,00	0,00
2.2. Мероприятия по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (за исключением сетей водоотведения).															
2.2.1.	Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в пос. Октябрьский.	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению	1	сооружение	0	0	0	1	14903,96	0,00	0,00	62,50	14841,46
										11923,17	0,00	0,00	50,00	11873,17
	Стоимость выполнения мероприятия.									2980,79	0,00	0,00	12,50	2968,29
	Налог на прибыль.									14903,96	0,00	0,00	62,50	14841,46
Итого по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (за исключением сетей водоотведения), в т.ч.											2980,79	0,00	0,00	12,50	2968,29
налог на прибыль											11923,17	0,00	0,00	50,00	11873,17
стоимость мероприятий по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (за исключением сетей водоотведения)											14903,96	0,00	0,00	62,50	14841,46
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль											2980,79	0,00	0,00	12,50	2968,29
в т.ч.: налог на прибыль															
2.3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.															
2.3.1. Достижение плановых показателей энергетической эффективности.											Снижение показателя к 2017 году до уровня 0,49 кВт*ч/куб.м.				
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод											13432,16	4714,00	8718,16	0,00	0,00
2.3.1.1.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5.	Повышение надежности, сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом.	амортизация по водоотведению	1	станция	1	1	0	0					
2.3.2. Мероприятия, направленные на достижение планового показателя надежности и бесперебойности водоотведения:															
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:											Снижение показателя к 2017 году до уровня 6,48 ед./км.				
2.3.2.1.	Реконструкция канализационных сетей.	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно- экологических требований.	амортизация по водоотведению	0,30	км	0,00	0,00	0,10	0,20	21048,31	0,00	0,00	7462,02	13586,29
Итого по мероприятиям, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч.											34480,47	4714,00	8718,16	7462,02	13586,29

стоимость выполнения мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий	34480,47	4714,00	8718,16	7462,02	13586,29
амортизация по водоотведению	34480,47	4714,00	8718,16	7462,02	13586,29
Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере водоотведения, в т.ч.	**198131,83**	**8606,53**	**27820,42**	**67715,61**	**93989,27**
налог на прибыль	**13676,98**	**778,51**	**3820,45**	**1791,78**	**7286,24**
стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения	**165159,37**	**7828,02**	**23999,96**	**55422,71**	**77908,68**
амортизация по водоотведению	**34480,47**	**4714,00**	**8718,16**	**7462,02**	**13586,29**
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль	**45390,12**	**0,00**	**0,00**	**8958,89**	**36431,23**
в т.ч.: налог на прибыль	**9078,02**	**0,00**	**0,00**	**1791,78**	**7286,24**
плата за подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль	**118261,24**	**3892,53**	**19102,26**	**51294,70**	**43971,75**
в т.ч.: налог на прибыль	**4598,96**	**778,51**	**3820,45**	**0,00**	**0,00**
Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в т.ч.	**394439,46**	**19316,53**	**55749,11**	**145592,34**	**173781,47**
налог на прибыль	**20516,99**	**1032,61**	**9406,20**	**2041,78**	**8036,41**
стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения	**330892,92**	**18283,93**	**46342,91**	**121252,67**	**145013,42**
амортизация по водоснабжению и водоотведению	**86978,08**	**14153,50**	**8718,16**	**25104,92**	**39001,50**
капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению и водоотведению с учетом налога на прибыль	**50390,96**	**0,00**	**0,00**	**10208,89**	**40182,07**
в т.ч.: налог на прибыль	**10078,19**	**0,00**	**0,00**	**2041,78**	**8036,41**
плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения с учетом налога на прибыль	**257070,42**	**5163,03**	**47030,96**	**110278,53**	**94597,90**
в т.ч.: налог на прибыль	**10438,80**	**1032,61**	**9406,20**	**0,00**	**0,00**

При необходимости выполнения не предусмотренных Программой на дату её утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности в соответствии с п. 33 (в) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", в Программу вносятся изменения.»;

н) изложить приложение № 2 к Программе в следующей редакции:

«Приложение № 2
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества "Водоканал" по развитию
муниципальных систем водоснабжения и водоотведения
города Чебоксары на 2014-2017 годы

№	Наименование объекта с указанием мест расположения подключаемых объектов в г. Чебоксары	Нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут.	Нагрузка по водоотведению, куб.м/сут.	Год подключения	Сокращенное обозначение объекта
1	Реконструкция объекта незавершенного строительства под многофункциональное здание с магазином товаров первой необходимости по ул. Кадыкова, д.5 г. Чебоксары	7,97	7,97	2014	объект №1
2	Реконструкция КБО под многоэтажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз. 52 по ул. Пролетарская НЮР г. Чебоксары	0	75,3	2014	объект №2
3	Строительство многофункционального комплекса переменной этажности поз. 34 ул. Ярославская, в 1А МКР Центральной части	0	128,95	2014	объект №3
4	9-этажный 71-квартирный жилой дом (поз.60) по пр. Тракторостроителей в 13 МКР НЮР г.Чебоксары	63,9	63,9	2014	объект №4
5	3-этажный торгово-офисный комплекс с встроенной парковкой на пересечении ул. Калинина и пр. Мира	15,06	15,06	2014	объект №5
6	Магазин товаров первой необходимости по ул. Ярмарочная в г. Чебоксары, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, 31Б	1,22	1,22	2014	объект №6
7	Магазин товаров первой необходимости с объектами бытового обслуживания по ул. М.Павлова и ул. Университетской. СЗР г. Чебоксары	22,74	22,74	2014	объект №7
8	Комплекс многоуровневых подземных автостоянок под 3 офисных здания поз.21, поз. 22 МКР 1 Б	1,33	1,33	2014	объект №8
9	Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.5 блок-секции «Ж», «И» в микрорайоне «Альгешево-1»	40,79	40,79	2014	объект №9
10	Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и пристроенной котельной (поз.15) в 1 очереди 7 микрорайона Центральной части г.Чебоксары	101,75	101,75	2015	объект №10
11	Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и пристроенной котельной, поз.14 в 1 очереди 7 МКР Центральной части г.Чебоксары (ул.Радужная, 11)	80,00	80,00	2015	объект №11
12	16-этажный жилой дом поз.8 в I очереди 7 мкр Центральной части г.Чебоксары, расположенный по адресу: ул.Радужная. 14	74,15	74,15	2015	объект №12
13	Полуподземная автостоянка поз. 6А МКР 7 Центральной части г. Чебоксары	1,84	1,84	2015	объект №13
14	Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Чебоксары, пер.Ягодный (ул. Б. Хмельницкого, д. 127, к.2)	38,15	38,15	2015	объект №14
15	Многоэтажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания населения и магазином поз.14 в МКР 1А центральной части г.Чебоксары	74,48	74,48	2015	объект №15
16	9-этажная блок-секция жилого дома поз.9А по пр-ту Тракторостроителей, 70 корпус 3	16,2	16,2	2015	объект №16
17	9-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой блок-секция Г поз.24 в МКР 1А центральной части г.Чебоксары	22,276	22,276	2015	объект №17
18	9-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой блок-секция В поз.24 в МКР 1А центральной части г.Чебоксары	22,276	22,276	2015	объект №18
19	Производственно-складской объект V класса вредности по адресу: проезд Гаражный, д. 3, стр. 1	0,64	0,64	2015	объект №19
20	2-этажный магазин товаров первой необходимости по адресу: г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.22 К	0,48	0,48	2015	объект №20
21	Многоквартирный одноподъездный 9-этажный жилой дом по адресу: г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, д.22	22,05	22,05	2015	объект №21
22	Пристрой к магазину "Промтовары", расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.1	0,24	0,24	2015	объект №22
23	Одноэтажное здание магазина товаров повседневного спроса, расположенное по адресу: г.Чебоксары, ул.Р.Люксембург, 1А	2,00	2,20	2015	объект №23

24	Двухэтажное пристроенное здание с предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой, расположенное на пересечении ул. Калинина и ул. Гайдара г. Чебоксары (III этап, поз.67А).	2,08	2,08	2015	объект №24
25	9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания по ул. Ярмарочная, 10, поз. 27	67,05	67,05	2015	объект №25
26	Полуподземный гаражный комплекс для автотранспорта в 13 МКР НЮР, расположенный по адресу: г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, 48В	0,09	0,09	2015	объект №26
27	2-этажный магазин товаров первой необходимости с техническим этажом, расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул.Пирогова, д.1М	0,16	0,16	2015	объект №27
28	16-этажный жилой дом поз.15 по пр-ту Тракторостроителей в 14 МКР НЮР г.Чебоксары, расположенный по адресу: ул.Асламаса, 10	44,00	44,00	2015	объект №28
29	16-этажный жилой дом поз.17 по пр-ту Тракторостроителей в 14 МКР НЮР г.Чебоксары, расположенный по адресу: ул.Асламаса, 16	44,00	44,00	2015	объект №29
30	Реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР №2" Минспорта Чувашии по адресу: г.Чебоксары, ул.Пристанционная, 10А	19,76	19,76	2015	объект №30
31	Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями поз.1.30 в микрорайоне №1 района «Новый город»	124,35	0,00	2015	объект №31
32	7-9-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.1.21 в мкр №1 жилого района "Новый город" г.Чебоксары по адресу: ул.Новогородская, 34	150,944	0	2015	объект №32
33	9-этажный жилой дом поз.1.18 в мкр №1 жилого района "Новый город" г.Чебоксары по адресу: ул.Новогородская, 38	59,5	0	2015	объект №33
34	16-этажный одноподъездный жилой дом поз.37 в 14 МКР НЮР, расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул. Асламаса, 4	68,04	68,04	2015	объект №34
35	16-этажный одноподъездный жилой дом со встроенным нежилым помещением поз.22 в 14 МКР НЮР, расположенный по адресу: г.Чебоксары, пр. Тракторостроителей	48,15	48,15	2015	объект №35
36	Дошкольное образовательное учреждение по ул.Г.Ильенко, д. №11 в МКР "Волжский-3" г.Чебоксары	12,18	12,18	2015	объект №36
37	Пристроенное двухэтажное здание с предприятиями обслуживания в мкр VII ЮЗР г.Чебоксары по б-ру А.Миттова, 37В	0,84	0,84	2015	объект №37
38	Бетонорастворосмесительная установка ELKOMIX-60, расположенная по адресу: г.Чебоксары, ул.Пристанционная, 7В	8,00	0,00	2015	объект №38
39	2-этажное здание со складом под хранение запчастей для спецтехники по адресу: г. Чебоксары, проезд Лапсарский, 13 Б	0	0,24	2015	объект №39
40	Автосервис, расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул.Ленинского Комсомола, 37 Б	0,25	0,25	2015	объект №40
41	АЗС "Ирбис", расположенная по адресу: г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, 30Б	1,8	0	2015	объект №41
42	Магазин "Цветы", расположенный по адресу: г.Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, 5Б	0,46	0,46	2015	объект №42
43	Коммунально-складской объект, расположенный по адресу: г.Чебоксары, пр.Базовый, 4	0,19	0,19	2015	объект №43
44	Двухэтажный продовольственный магазин поз.10А в мкр "Университетский-2", расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул.Университетская, 38Ж	0,85	0,85	2015	объект №44
45	Магазин с объектами обслуживания в районе дома №8 по ул. Маршака	0,34	0,34	2015	объект №45
46	Магазин товаров первой необходимости в районе дома № 47 по пр. М. Горького	0,64	0,64	2015	объект №46
47	Автомойка по бульвару Миттова, 1 б	0,783	0,783	2015	объект №47
48	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининском районе города Чебоксары, расположенный по адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар в р-не д.36	2,8	1,26	2015	объект №48
49	Магазин товаров первой необходимости по ул. К. Иванова (кадастровый номер 21:01:010211:94) г. Чебоксары	0,3	0,3	2015	объект №49
50	Коммунально-складской объект V класса вредности (первый этап строительства), расположенный по адресу: г. Чебоксары, проезд Березовый, 3.	1,85	1,85	2015	объект №50
51	2-этажный магазин продовольственных и непродовольственных товаров позиция 19 по ул. Маркова, д. 16/15, в VI МКР Центральной части города Чебоксары	3,586	3,586	2015	объект №51
52	Физкультурно-оздоровительный центр по адресу: ул. С. Федорова, 1 «А»	1,25	1,25	2015	объект №52

53	Магазин по реализации цветов по ул. Энтузиастов, 32 А	0,456	0,456	2015	объект №53
54	Торговый центр по адресу : г. Чебоксары, пер. Валькевича, 1 В	2,96	2,96	2015	объект №54
55	Коммунально-складское здание по пр. Машиностроителей, 1 Ч	0,53	0,53	2015	объект №55
56	Многоквартирный жилой дом поз. 1, расположенный по адресу: г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 6	36,16	36,16	2015	объект №56
57	24-х квартирный жилой дом поз.35 ул. Новоилларионовская, дом №14, микрорайон "Волжский-3"	11,27	11,27	2015	объект №57
58	Многоквартирный жилой дом поз. 12 ул. Радужная, д. 5 в 7 МКР Центральной части г. Чебоксары	76,02	76,02	2015	объект №58
59	Многоквартирный жилой дом поз. 10 ул. Пирогова 1-3, в 7 МКР Центральной части г. Чебоксары	102,8	102,8	2015	объект №59
60	Многоквартирный жилой дом в районе ул. Яблочкова и ул. Р. Зорге (кадастровый номер земельного участка 21:01:030510:1564)	22,5	22,5	2015	объект №60
61	Многоэтажный жилой дом поз.11Б со встроено-пристроенными помещениями обслуживания и строительство трансформаторной подстанции ул. Тракторостроителей д. 54 к.1 в XIII микрорайоне НЮР	90,606	90,606	2015	объект №61
62	Временная блочная автоматическая автомобильная заправочная станция по бульвару Президентский (кадастровый номер земельного участка 21:01:020301:210)	0,48	0,48	2015	объект №62
63	Административное здание с офисными помещениями по ул. Шевченко, 69	0,477	0,477	2015	объект №63
64	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Водопроводная, 2 А	4,8	4,8	2015	объект №64
65	16-этажный жилой дом поз.25 по пр. Тракторостроителей в 14 МКР НЮР г.Чебоксары	28,28	28,28	2015	объект №65
66	9-этажный жилой дом ул. Чернышевского, в МКР 6А ЮЗР, поз.20	27,72	22,26	2015	объект №66
67	9-этажный жилой дом ул. Чернышевского, в МКР 6А ЮЗР, поз.21	27,72	22,26	2015	объект №67
68	9-этажный жилой дом ул. Чернышевского, в МКР 6А ЮЗР, поз.22	27,72	22,26	2015	объект №68
69	Объект бытового обслуживания населения со встроенно-пристроенными гаражами по ул.Пирогова	2,2	2,2	2015	объект №69
70	Магазин товаров первой необходимости поз.12А по ул. Лукина в МКР "Университетский-2"	0,4	0,4	2015	объект №70
71	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне "Кувшинка" по ул. Ленинского Комсомола, поз. 12, поз. 12а	49,12	49,12	2015	объект №71
72	9-этажный дом по проезду Соляное, г. Чебоксары поз.4	75	75	2015	объект №72
73	6-этажный дом по проезду Соляное, г. Чебоксары поз.3	34,5	34,5	2015	объект №73
74	Жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания населения и подземной автостоянкой на пересечении ул. Калинина и ул. Гайдара г. Чебоксары, поз.66	40	40	2016	объект №74
75	Двухэтажный пристрой с предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой на пересечении ул. Калинина и ул. Гайдара г. Чебоксары, поз.66 А	2,08	2,08	2016	объект №75
76	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания по пр. 9-ой Пятилетки, дом 22, корпус 2	49,46	49,46	2016	объект №76
77	Многоквартирный жилой дом поз. 4 в 3А МКР по ул. Б. Хмельницкого,	78,8	78,8	2016	объект №77
78	Детский сад по ул. Чернышевского, в МКР 6А ЮЗР, поз.24	18,2	18,2	2016	объект №78
79	Многоквартирный жилой дом по ул. Чернышевского, в МКР 6А ЮЗР, поз.4	27,72	22,26	2016	объект №79
80	Многоквартирный жилой дом поз. 16 по ул. Радужная в 7 МКР Центральной части г. Чебоксары	104,51	104,51	2016	объект №80
81	Служебное здание г.Чебоксары УФСБ России по ЧР улица Кирова, дом №9	3,86	0,78	2016	объект №81
82	Жилой дом поз.1.26 по ул. Стартовая в микрорайоне №1 жилого района "Новый город"	89,7	0,00	2016	объект №82
83	Магазин по адресу: г.Чебоксары, проспект Мира, дом №1е	38,5	38,50	2016	объект №83
84	Центр маунтинбайка по ул. Афанасьева БОУ ДОД "СДЮСШОР №7 по велосипедному спорту им.В.Ярды	127,41	127,41	2016	объект №84
85	Автомойка по пр. Мира, дом №56	6,15	6,15	2016	объект №85
86	Зал игровых аттракционов на пересечении Эгерского бульвара и ул.Шумилова (ул. Шумилова, 16 А)	1,06	1,06	2016	объект №86
87	Пристрой переменной этажности в 11-4 этажей с техническим этажом и сквозным проездом к административному зданию с подвалом и зданию спецархива с цокольным этажом под административные помещения, зал музея, актовый зал, зимний сад по ул. К. Маркса, 45 г. Чебоксары	6,4	9,2	2016	объект №87
88	Реконструкция спецархива МВД по Чувашской Республике. (3-я очередь ВВК и ЦПД) по ул. Ярославская, 68, г. Чебоксары	1,95	2,39	2016	объект №88
89	Административно-бытовой корпус по пр. Березовый, дом №4	0,66	0,66	2016	объект №89

90	Блок-секции А, Б жилого дома переменной этажности (поз.2) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и подземными автостоянками по ул.Афанасьеваг.Чебоксары 1 этап строительства	86,07	86,07	2016	объект №90
91	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в районе жилого дома №92 по ул.Гражданская	20,24	20,24	2016	объект №91
92	Многоквартирный жилой дом поз.30 по ул. Асламаса в 14 МКР НЮР г. Чебоксары	49,97	49,97	2016	объект №92
93	16-этажный одноподъездный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Чебоксары, XIV МКР НЮР, пр. Тракторостроителей, поз. 33	34,96	34,96	2016	объект №93
94	16-этажный одноподъездный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Чебоксары, XIV МКР НЮР, пр. Тракторостроителей, поз. 35	43,68	43,68	2016	объект №94
95	10-этажный дом поз.15 МКР №2 по ул. Б.Хмельницкого	102,8	102,8	2016	объект №95
96	10-этажный жилой дом поз.16 в МКР №2 жилого района по ул. Б.Хмельницкого	102,8	102,8	2016	объект №96
97	10-этажный 210-квартирный жилой дом поз.13 г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, поз.13, МКР №2	102,8	102,8	2016	объект №97
98	10-этажный 210-квартирный жилой дом поз.12 г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, МКР №2	102,8	102,8	2016	объект №98
99	Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Лукина в МКР "Университетский-2" СЗР, поз. 2	113,4	113,4	2016	объект №99
100	Многоквартирный жилой дом переменной этажности по ул. Лукина г. Чебоксары, в МКР "Университетский-2", СЗР, поз.3	103	103	2016	объект №100
101	Реконструкция комплексной автостоянки с помещениями для охраны и офисного здания под многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.21 по ул. Байдула МКР 1Б Центральной части г. Чебоксары	69,54	69,54	2016	объект №101
102	Реконструкция многоуровневой подземной автостоянки с эксплуатируемой кровлей под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой поз.22 по ул. Байдула в МКР 1Б Центральной части г. Чебоксары	87,38	87,38	2016	объект №102
103	10-этажный жилой дом поз.11А со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тракторостроителей в 13 МКР НЮР	68,53	68,53	2016	объект №103
104	12-этажный многоквартирный жилой дом поз. 46 МКР "Солнечный"	98,3	98,3	2016	объект №104
105	12-этажный многоквартирный жилой дом поз. 51 МКР "Солнечный"	101,6	101,6	2016	объект №105
106	Многоквартирный жилой дом поз. 44 МКР "Солнечный"	248	248	2016	объект №106
107	Жилой дом поз.32 с пристроенной котельной в мкр. Солнечный в НЮР	96,8	96,8	2016	объект №107
108	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями г.Чебоксары, ул. Социалистическая, позиция 2	31	31	2016	объект №108
109	9-этажный жилой дом г. Чебоксары, в 14 МКР НЮР, пр. Тракторостроителей, поз.23	33,3	33,3	2016	объект №109
110	9-этажный жилой дом (1 этап) г. Чебоксары по ул. Асламаса в 14 микрорайоне НЮР позиция 18 (1 этап строительства)	112,87	112,87	2016	объект №110
111	9-ти этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.2.11 по ул. Стартовая в микрорайоне №2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары	77,58	77,58	2016	объект №111
112	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями г. Чебоксары, мкр. "Кувшинка", ул. Л.Комсомола, поз.11, поз.11а	53,87	53,87	2016	объект №112
113	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями г. Чебоксары, микрорайон "Кувшинка" по ул. Л. Комсомола, поз. 10, поз. 10а	62,66	62,66	2016	объект №113
114	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями г. Чебоксары, в микрорайоне «Кувшинка» по ул. Ленинского Комсомола, поз. 9, поз. 9а	82,99	82,99	2016	объект №114
115	Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания поз. 83 по ул. Калинина	75,79	75,79	2016	объект №115
116	Жилой дом секционного типа переменной этажности поз.5 по пр. Соляное	192,08	192,08	2016	объект №116
117	Многоквартирный жилой дом переменной этажности поз.4 по ул. Лукина в МКР "Университетский-2"	203,42	203,42	2016	объект №117
118	Многоквартирный жилой дом переменной этажности поз.5 по ул. Лукина в МКР "Университетский-2"	203,42	203,42	2016	объект №118
119	Жилой дом переменной этажности со встроенными помещениями обслуживания и подземной парковкой по ул. Пирогова в VII микрорайоне центральной части города Чебоксары, поз. 10	239	239	2016	объект №119

120	9-этажный жилой дом поз. 38 в 14 МКР НЮР г. Чебоксары	20	20	2016	объект №120
121	Реконструкция одноэтажного панельного здания с панельным подвалом с надстройкой второго этажа под косметический салон по адресу: г.Чебоксары, пр-т. Тракторостроителей, 24 А	0,49	0,49	2016	объект №121
122	2-этажное кафе семейного типа на пересечении улиц Калинина и Декабристов	3,24	3,24	2016	объект №122
123	Здание магазина «Сахарок» по адресу: г.Чебоксары, ул. Кочубея,1	2	2	2016	объект №123
124	Физкультурно-оздоровительный комплекс по Эгерскому бульвару	34,5	34,5	2016	объект №124
125	Нежилое помещение №4 4-х этажного гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 41 «В»	0	0,35	2016	объект №125
126	Нежилое здание (здание управления) по адресу: г. Чебоксары, проспект Мира, дом 3в	0,481	0,481	2016	объект №126
127	Автомойка на 2 поста с автономными очистными сооружениями полного цикла по адресу: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов,10 Б	6,0	6,0	2016	объект №127
128	Производственный корпус с 4-х этажным административно-бытовым корпусом по адресу: г. Чебоксары, проезд Автозаправочный, д. 24	4,875	3,63	2016	объект №128
129	9 этажный 4-х подъездный жилой дом поз.2.10 в МКР №2 района "Новый город" г. Чебоксары	63,63	63,63	2016	объект №129
130	Многотопливная автозаправочная станция по ул. Гладкова г. Чебоксары	0,98	0,98	2016	объект №130
131	Нежилое помещение под магазин по адресу ул. Энтузиастов, дом №36Д	0,38	0,38	2016	объект №131
132	Бизнес-Центр «Республика» по ул.Ярославская,29	43,87	43,86	2016	объект №132
133	Магазин товаров первой необходимости на пересечении улиц Университетская и Ахазова в СЗР Чебоксары	0,43	0,43	2016	объект №133
134	5-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.1.31 микрорайона №1 жилого района "Новый город"	32,62	32,62	2016	объект №134
135	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями поз.21(блоки А, Б, В) 14 МКР НЮР г.Чебоксары	47,38	47,38	2016	объект №135
136	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой поз.24, 3-й этап, блок секция «А» и «Б» МКР 1 А Центральной части г. Чебоксары	45,87	45,87	2016	объект №136
137	Двухэтажное здание детского кафе с кинозалом по ул. Филиппа Лукина, 4а	0,88	0,88	2016	объект №137
138	Автозаправочная станция по адресу: г. Чебоксары, пр-д Базовый, д.17 А	0,98	0,98	2016	объект №138
139	Многоквартирный жилой дом по Эгерскому бульвару на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030406:2604	79,35	79,35	2016	объект №139
140	2-этажный магазин товаров первой необходимости я в районе д. № 17 по ул. Хузангая	0,53	0,53	2016	объект №140
141	Спортклуб по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, 38 «И»	4,0	4,0	2016	объект №141
142	2х-этажное здание производственной базы по адресу: Лапсарский проезд, 49	1,075	0	2016	объект №142
143	7-10-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.1.17 мкр. №1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары	159,73	159,73	2016	объект №143
144	Производственный цех по пр. Тракторостроителей на территории Индустриального парка (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030312:2623)	3,75	3,75	2016	объект №144
145	Многоквартирные жилые дома поз.1, поз.2 по ул. Биржевая, пгт Сосновка	25,2	25,2	2016	объект №145
146	Котельная поз. 6а в микрорайоне 2 по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары	3,164	0	2016	объект №146
147	Котельная поз. 10а в микрорайоне 2 по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары	3,297	0	2016	объект №147
148	Котельная поз. 13а в микрорайоне 2 по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары	3,619	0	2016	объект №148
149	Котельная поз. 15а в микрорайоне 2 по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары	2,397	0	2016	объект №149
150	Котельная поз. 16а в микрорайоне 2 по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары	2,217	0	2016	объект №150
151	Административно-хозяйственное здание по адресу: проезд Машиностроителей, 7б г. Чебоксары	0,35	0	2016	объект №151
152	Первый этап (первая очередь) строительства многофункционального комплекса жилых и общественных зданий со встроенно-пристроенными подземными автостоянками и предприятиями обслуживания населения (поз.48/1а) мкр. 1а Центральной части г. Чебоксары	62,598	62,598	2016	объект №152
153	Первый этап (первая очередь) строительства многофункционального комплекса жилых и общественных зданий со встроенно-пристроенными подземными автостоянками и предприятиями обслуживания населения (поз. 48/1, 48/2, 48/2а) МКР 1А Центральной части г. Чебоксары	314,78	426,80	2016	объект №153

154	Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.11 в МКР 2 района по ул. Б. Хмельницкого	25,2	25,2	2016	объект №154
155	Жилой дом позиция 8 в микрорайоне 2, района ул.Б.Хмельницкого, г.Чебоксары	107,79	107,79	2016	объект №155
156	7-этажный корпус ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер" по ул. Гладкова, дом №23	32,51	32,51	2016	объект №156
157	10-этажный жилой дом со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания поз.6.1 по ул. Б. Хмельницкого в МКР 2, г. Чебоксары	65,28	65,28	2016	объект №157
158	10-этажный жилой дом со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания поз.7 по ул. Б. Хмельницкого в МКР 2, г. Чебоксары	107,46	107,46	2016	объект №158
159	Многоквартирный жилой дом по ул. М. Залка кадастровый номер земельного участка 21:01:010802:3270	38,5	38,5	2017	объект №159
160	Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания поз.1 по ул. М.Залка, г.Чебоксары (кадастровый номер земельного участка 21:01:010802:3271)	27,6	27,6	2017	объект №160
161	Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания поз.2 (секции 2а и 2б) по ул. М.Залка, г.Чебоксары (кадастровый номер земельного участка 21:01:010802:3276)	58,22	58,22	2017	объект №161
162	Православный храм преподобного Сергия Радонежского по ул. Калинина, д. 62 г. Чебоксары	51,315	51,315	2017	объект №162
163	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями ул. Гражданская, дом №7	203,22	203,22	2017	объект №163
164	Административно-офисное здание с предприятиями обслуживания, гостиничными номерами и подземной автостоянкой ул. К.Иванова, дом №50	54,03	54,03	2017	объект №164
165	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями поз.2 по ул. Ярмарочная, микрорайон 2"А" "Грязевская стрелка" жилой комплекс "Серебряные ключи" г. Чебоксары	169,72	169,72	2017	объект №165
166	9-этажный жилой дом со встроенными помещениями поз. 3 по ул. Мопра	46,5	46,5	2017	объект №166
167	Административное здание УФСКН г.Чебоксары, ул. Ярославская, поз. 46	15,65	15,65	2017	объект №167
168	Многофункциональный комплекс поз. 1 на Президентском бульваре г. Чебоксары	112,95	112,95	2017	объект №168
169	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой г. Чебоксары, площадь Речников, 9	149,4	149,4	2017	объект №169
170	Жилой дом переменной этажности поз. 31 по ул. Ярмарочная МКР "Грязевская стрелка"	30	30	2017	объект №170
171	7-этажный жилой дом поз. 24 по ул. Крылова в 6 МКР "Центральной части" города Чебоксары	90,16	90,16	2017	объект №171
172	Многофункциональное деловое и обслуживающее здание поз.22 в VI МКР Центральной части г.Чебоксары	1,36	1,36	2017	объект №172
173	Жилой дом переменной этажности поз.1 в 7 МКР "Центральной части" города Чебоксары	113,03	113,03	2017	объект №173
174	Общественный центр поз. 32 по ул. Сеспеля, поз. 32 г. Чебоксары	21,42	21,42	2017	объект №174
175	66-квартирный жилой дом переменной этажности 6-5 этажей поз.2 по ул. Б.Хмельницкого	81,55	81,55	2017	объект №175
176	Многоквартирный жилой дом поз. 17 в 5 МКР по ул. Б.Хмельницого	111	111	2017	объект №176
177	Многоквартирный жилой дом поз. 18 в 5 МКР по ул. Б.Хмельницого	111	111	2017	объект №177
178	Многоквартирный жилой дом поз. 19 в 5 МКР по ул. Б.Хмельницого	111	111	2017	объект №178
179	Многоквартирный жилой дом поз. 20 в 5 МКР по ул. Б.Хмельницого	111	111	2017	объект №179
180	Многоквартирный жилой дом поз. 21 в 5 МКР по ул. Б.Хмельницого	111	111	2017	объект №180
181	16-этажный жилой дом поз. 15 по ул. Чернышевского в МКР 6А ЮЗР г.Чебоксары	63,19	63,19	2017	объект №181
182	9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.5 по ул. Чернышевского в МКР 6А ЮЗР г.Чебоксары	112,5	112,5	2017	объект №182
183	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз. 5, 5А в МКР "Кувшинка".	66,7	66,7	2017	объект №183
184	Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями поз.16, подземная автостоянка поз.17 в МКР "Кувшинка".	123	123	2017	объект №184
185	16-этажный 5-подъездный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями г.Чебоксары, поселок Восточный, 13	135	135	2017	объект №185
186	Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест с бассейном по ул. Гладкова	62,04	62,04	2017	объект №186
187	Многоквартирный жилой дом поз.1 в МКР Соляное г.Чебоксары	54	54	2017	объект №187
188	Многоквартирный жилой дом поз.9 в МКР Соляное г.Чебоксары	116,1	116,1	2017	объект №188

189	Многоэтажный жилой дом по ул. Петрова, №9 г. Чебоксары	150	150	2017	объект №189
190	5-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.1.32 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город"	63,4	63,4	2017	объект №190
191	Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз.1.19 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город"	20	20	2017	объект №191
192	Многоквартирный жилой дом поз.35 в МКР Солнечный НЮР г. Чебоксары	107,1	107,1	2017	объект №192
193	Многоквартирный жилой дом поз.38 в МКР Солнечный НЮР г. Чебоксары	48,4	48,4	2017	объект №193
194	Многоквартирный жилой дом поз.42 в МКР Солнечный НЮР г. Чебоксары	130	130	2017	объект №194
195	5-ти этажный многоквартирный жилой дом поз.2 в д.Чергаши Чебоксарского района Чувашской Республики	38	38	2017	объект №195
196	5-ти этажный многоквартирный жилой дом поз.3 в д.Чергаши Чебоксарского района Чувашской Республики	38	38	2017	объект №196
197	Многоквартирный жилой дом поз. 1 ЖК "Ясная поляна" НЮР г. Чебоксары	63	63	2017	объект №197
198	Многоквартирный жилой дом поз.2 ЖК "Ясная поляна" НЮР г. Чебоксары	63	63	2017	объект №198
199	Многоквартирный жилой дом поз. 3 ЖК "Ясная поляна" НЮР г. Чебоксары	63	63	2017	объект №199
200	Многоквартирный жилой дом поз. 4 ЖК "Ясная поляна" НЮР г. Чебоксары	63	63	2017	объект №200
201	Многоквартирный жилой дом поз. 7 по ул. Радужная в МКР 7 Центральной части г. Чебоксары	39,4	39,4	2017	объект №201
202	Многоквартирный жилой дом поз. 1 по ул. Радужная в МКР 7 Центральной части г. Чебоксары	160	160	2017	объект №202
203	10-ти этажный жилой дом по адресу: улица Гражданская, дом №6	32,74	32,74	2017	объект №203
204	Блок-секции Г, Д жилого дома переменной этажности (поз.2) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и подземными автостоянками по ул.Афанасьева в г.Чебоксары, 2 этап строительства	86,07	86,07	2017	объект №204
205	9-этажный жилой дом поз.26 в 14 МКР НЮР г. Чебоксары	57,18	57,18	2017	объект №205
206	9-ти этажный жилой дом поз.5 МКР "Гремячево"	138,5	138,5	2017	объект №206
207	16-ти этажный одноподъездный жилой дом поз.2 МКР "Гремячево"	79,6	79,6	2017	объект №207
208	Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенной автостоянкой поз.6 мкр «Университетский – 2» г.Чебоксары	154,98	154,98	2017	объект №208
Итого подключаемая нагрузка в 2014 году		153,01	357,26		
Итого подключаемая нагрузка в 2015 году		1742,49	1380,42		
Итого подключаемая нагрузка в 2016 году		4910,01	4910,01		
Итого подключаемая нагрузка в 2017 году		4147,53	4147,53		

».

Приложение №3
к инвестиционной программе
ОАО Водоканал» на 2014-2017 гг.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности открытого акционерного общества «Водоканал» на 2014-2017 годы.

Утверждаю:

Директор ОАО «Водоканал» Васильев В.С.

«___» 2016г.

1. Информация о Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы.

Таблица №1

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы (далее – Программа)
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 31.03.2016г. № 01/06-308 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (Зарегистрировано в Минюсте ЧР 16.05.2016г. № 3015); - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014г. № 33449).
Разработчик Программы	ОАО «Водоканал»
Цели и задачи Программы	Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на объектах ОАО «Водоканал» за счет снижения в 2014-2017 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления. Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов; - проведение энергоаудита, энергетических

	обследований, ведение энергетического паспорта; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Показатели энергетической эффективности объектов, с использованием которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
Сроки реализации Программы	2014-2017 годы
Перечень мероприятий по энергосбережению	- мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции; - мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; - мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности; - герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций); - внедрение реле-регуляторов светильников.

Объемы и источники финансирования Программы					млн. руб.
	Источник финансирования	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
	Всего по мероприятиям, в т.ч.	5,58	12,9	9,34	4,975
	амортизация, учтенная в тарифе	4,7	11,9	7,29	3,05
	капитальный ремонт зданий и сооружений	0,08	0,1	1,05	0,825
	капитальный ремонт сетей	0,8	0,9	1	1,1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-снижение потерь воды в водопроводных сетях; - снижение расхода электрической энергии на собственные нужды; - снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение; - снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение - увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета; - сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях; - сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях.				

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на объектах ОАО «Водоканал» за счет снижения в 2014-2017 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы ОАО «Водоканал» необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

повышение квалификации рабочих и служащих предприятия по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения на предприятии;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов.

Для решения данной задачи необходимо при разработке проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетического паспорта.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу, до конца 2017 г, по выбору и привлечению специализированной организации, имеющей право проведения энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями), либо получить право на проведение энергоаудита собственными силами и разработать энергетический паспорт предприятия.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости предприятия, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы, а также значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2014-2017 годы.

4. Пояснительная записка

4.1.Полное наименование программы - Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности открытого акционерного общества "Водоканал" на 2014-2017 годы.

4.2.Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего программу – директор ОАО «Водоканал» Васильев Владимир Сергеевич.

4.3.Должность, фамилия, имя, отчество по каждому должностному лицу, с которым согласована программа:

главный инженер ОАО «Водоканал» - Щепелев Алексей Анатольевич,

главный энергетик ОАО «Водоканал» Соколов Геннадий Дмитриевич.

4.4.Информация об организации.

Предметом деятельности ОАО «Водоканал» является эксплуатация централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Целью работы ОАО «Водоканал» является обеспечение города Чебоксары питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения ГУП "Биологические очистные сооружения" для их последующей очистки. В организационную структуру ОАО «Водоканал» входят следующие подразделения:

Основные цеха – очистная водопроводная станция (ОВС) «Заовражная», цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС), цех канализационных сетей и сооружений (КСиС).

Вспомогательные подразделения I группы – автотранспортный цех (АТЦ), ремонтно-механический цех (РМЦ), энерго-ремонтный цех (ЭРЦ), ремонтно-строительный цех (РСЦ).

Вспомогательные подразделения II группы - центральная диспетчерская служба (ЦДС), испытательная лаборатория качества вод (ИЛКВ), управление по работе с абонентами (УРА), служба безопасности (СБ), отдел информационных систем и технологий (ИСиТ), производственно-технический отдел (ПТО).

Информация о зданиях административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий приведена в Приложение №4 к Программе.

Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники приведены в Приложение №5 к Программе;

Все объекты ОАО «Водоканал» оснащены приборами учета электрической энергии.

Информация об установке приборов учета тепловой энергии, счетчиков холодной и горячей воды приведена в таблице №2.

Таблица №2.

№	Вид энергии	Место установки	Наименование, тип прибора, зав. №	Температурный датчик		Расходомерный датчик	
				Тип	Номер	Тип	Номер
1	тепловая	ОВС «Заовражная-70» ж/д № 47,49(караул.пом.)	СТУ - 1 № 948	КТСП-Н	374	ПЭП-3 ПЭП-3	
2	тепловая	ОВС «Заовражная-72» (котельная)	СТУ - 1 № 949	КТСП-Н	355	ПЭП-3 ПЭП-3	
3	тепловая (насыщенный пар)	АТЦ ул.Якимовская, 109	ВКТ-5 № 015095	ДТС065-РТ100	0802816080 7246966	ПД200	446801609 16031455
4	тепловая	ВСиС пр.Ленина, 35 «А» н/ст III подъема №1	СТУ - 1 № 945	КТСП-Н	464	ПЭП-3 ПЭП-3	
5	тепловая	ВСиС пр.Ленина, 35 «А» административный корпус	СТУ - 1 № 944	КТСП-Н	372	ПЭП-3 ПЭП-3	
6	ГВС	ВСиС пр.Ленина, 35 «А» административный корпус	СКВГ				
7	тепловая	ВСиС, ВНС «Богданка», ул. Б. Хмельницкого, 92А	КАРАТ-307 № 05202015	КТСП-Н		КАРАТ-520 КАРАТ-520	24372714 09614414

8	тепловая	Мясокомбинатский пр.,12 РМЦ, АУП, АБК, РСЦ, пристрой	СТУ - 1 619	КТСП-Н КТСП-Н	2985 8472	ПЭП-3 ПЭП-3	85455 85459
9	ГВС	Мясокомбинатский пр.,12 РМЦ, АУП, АБК, РСЦ, пристрой	СКВГ 90-12/32 000756				
10	тепловая	Мясокомбинатский пр.,12 ЭРЦ, КСиС, гараж, охрана	СТУ - 1 979	КТСП-Н КТСП-Н	8485	ПЭП-3 ПЭП-3	67077 67063
11	ГВС	Мясокомбинатский пр.,12 ЭРЦ, КСиС, гараж, охрана	ТЭМ-212-25 № 5749 ТЭМ-211-15 № 5558 ОСВУ-25 № 033710				
12	ХВС	Мясокомбинатский пр.,12 АУП	СКВГ 90-12/80				
13	ХВС	Мясокомбинатский пр.,12 КСиС	СКВГ 90-12/50				
14	ХВС	Мясокомбинатский пр.,12 РМЦ	СКВГ 90-12/50				

4.5. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

В 2010 году разработана программа «Ресурсо-энергосбережение на объектах водоснабжения и канализации ОАО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской Республики». Основанием разработки данной программы является постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2010 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года».

В 2012 году ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» проведено энергетическое обследование и разработан энергетический паспорт ОАО «Водоканал». По итогам энергетического обследования определены наиболее перспективные технические решения по повышению энергоэффективности, разработаны мероприятия по снижению потребления энергоресурсов.

В отношении экономии электрической энергии планируется выполнить:

- модернизацию насосных станций водоснабжения и водоотведения;
- замену оборудования с высоким энергопотреблением на энергоэффективное;
- внедрить частотные электропривода для обеспечения надежной работы системы, уменьшения потерь электроэнергии, увеличения сроков эксплуатации оборудования;
- замену светильников с лампами накаливания на современные с энергосберегающими лампами.

В отношении экономии тепловой энергии планируется выполнить:

- установку узлов автоматического регулирования теплопотребления обеспечит поддержание заданного температурного графика в зданиях (снижение температуры в нерабочие дни и часы) с учетом температуры наружного воздуха. Годовая экономия тепловой энергии при установке автоматического регулирования составляет 10-15% от общего теплопотребления здания;

- утепление кровель и фасадов зданий, сооружений объектов водоснабжения и водоотведения.

4.6. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет.

В настоящее время, на некоторых насосных станциях подача воды регулируется посредством частичного закрытия задвижки. Известно, что КПД насосного агрегата уменьшается при применении способа регулирования подачи насоса дросселированием на напорном патрубке. Уменьшение КПД насосного агрегата приводит к увеличению расхода электроэнергии и, следовательно, к ухудшению экономических показателей работы насосной станции.

Методы снижения энергопотребления насосных систем:

- внедрение регулирования частотой вращения насосного агрегата;
- подбор насосного агрегата в соответствии с потребностью системы водоснабжения.

С целью экономии электроэнергии и снижения избыточного напора насосов в 2012-2013 годах проведены мероприятия по изменению формы рабочих колес насосов №2 и №4 в шахте №2 НС-1 и насосов №4, №5, №6 в НС-2.

В 2013 году на ПНС СЗР и ПНС Новые Лапсары установлены частотные преобразователи, которые управляют частотой вращения насосного агрегата для поддержания необходимого давления в системе. При этом достигается до 20% экономии потребления энергии.

Внедрение автоматизации управления насосными станциями является одним из важнейших направлений в области подачи воды. Система водоснабжения имеет разветвленную сеть и большое число насосных станций, расположенных на обширной территории. Визуальный контроль за состоянием технологического оборудования и ручное управление агрегатами не могут обеспечить достаточной надежности и экономичности работы насосных станций. Применение автоматизированного управления насосными станциями дает значительные преимущества:

- повышает бесперебойность, четкость и надежность работы;
- снижает эксплуатационные расходы вследствие уменьшения числа обслуживающего персонала;
- увеличивает срок службы оборудования и приборов благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при возникновении неполадок в их работе.

На ОВС существует эффективная АСУ ТП, которая обеспечивает мониторинг и управление работой сооружений. Система имеет несколько меню, которые позволяют управлять самыми разнообразными процессами. Система регистрирует пуск и остановку, подачу и напор насосных агрегатов, контроль и поддержание параметров уровня воды с последующей передачей сигналов в диспетчерский пункт.

По степени автоматизации насосные станции НС-1, НС-2, а также повысительные насосные станции полуавтоматизированные с присутствием дежурного персонала. Управление агрегатами централизованное со щита управления, установленного в здании насосной станции.

Надежность работы насосных станций зависит от того, насколько правильно эксплуатируется насосная станция. От четкости работы эксплуатационного персонала станций и диспетчерской службы зависит безопасность и экономичность работы насосной станции, а следовательно и системы водоснабжения.

Основные задачи при эксплуатации насосных станций:

- осуществление надежной и бесперебойной работы;
- обеспечение режима работы насосных агрегатов для достижения наиболее экономичных режимов работы насосных станций;

- обеспечение техники безопасности и противопожарных мероприятий;
- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий.

4.7. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний.

По уровню обеспечения энергосбережения ОАО «Водоканал» занимает одно из лидирующих мест в ПФО среди организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Однако сильно отстает от уровня энергосбережения организаций водопроводно-канализационного хозяйства Западной Европы.

4.8. Экономические показатели программы.

Затраты организации на программу в натуральном выражении составят в 2014 г. - 5,58 млн. руб. без НДС; 2015 г. - 12,86 млн. руб. без НДС, 2016 г. - 9,34 млн. руб. без НДС, 2017 г. - 4,98 млн. руб. без НДС.

Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности составит в 2014 г. – 28,89%; 2015 г. – 23,07%, 2016 г. - 6,41%, 2017 г. - 2,86%.

4.9. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы приведены в таблице №3.

Таблица 3

№№	Наименование вида деятельности/показателя энергетической эффективности объектов	Единица измерения	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
1.	Услуги по холодному водоснабжению					
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,50	16,42	16,40	16,39

4.10. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы

Таблица 4

Вид ресурса	Ед. изм.	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г
Электроэнергия	тыс. кВт·ч	55716,84	52714,6	51835,2	51835,0
	тыс. руб.	155270,2	152002,89	165353,65	117275,7

4.11. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы

Таблица 5

Вид ресурса	Ед. изм.	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г
Моторное топливо	л	439060	463281	464495	464500
	тыс. руб.	10735	11677	11823	12000

4.12 Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы и распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения.

Таблица 6

№.	Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %	1000 (0,01)	1000 (0,01)	1000 (0,01)	1000 (0,01)
2.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %	140 (2,3)	120 (2,3)	100 (2,3)	80 (2,3)
3.	Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение	кВт.ч/куб. м, %	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)
4.	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета	%	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	51	52	53	54
6.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)

7.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)
8.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по холодному водоснабжению	т.у.т./км, %	Разработанными мероприятиями не предусмотрено сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, а экономический эффект в сокращении расходов на горюче-смазочные материалы достигается за счёт перевода автотранспортных средств с дорогого топлива (бензин) на более дешёвое (газ). При этом, при получении экономического эффекта в денежном выражении, удельный расход топлива растёт.			

Таблица 7

№.	Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %	20 (1,5)	20 (1,5)	20 (1,5)	20 (1,5)
2.	Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение	кВт.ч/куб. м, %	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	51	52	53	54
4.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)
5.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)
6.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по водоотведению	т.у.т./км, %	Разработанными мероприятиями не предусмотрено сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, а экономический эффект в сокращении расходов на горюче-смазочные материалы достигается за счёт перевода автотранспортных средств с дорогого топлива (бензин) на более дешёвое (газ). При этом, при получении экономического эффекта в денежном выражении, удельный расход топлива растёт.			

4.13. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

Для более эффективного выполнения мероприятий программы энергосбережения необходимо включить в основные принципы управления программой следующие пункты:

- разработка плана реализации программы энергосбережения;
- разработка и внедрение механизмов мотивации сотрудников к энергосберегающей деятельности;
- разработка и утверждение положения о вознаграждении сотрудников компании (или внесению в него изменений) с целью увязки получаемого вознаграждения с достижением показателей программы энергосбережения, включая фиксирование санкций за недостижение значений показателей.

4.14. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы.

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы приведен в Приложении №3.

4.16. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР и целевых показателей программы.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий ОАО «Водоканал».

Главный энергетик предприятия организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов ОАО «Водоканал».

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией возлагаются на Главного энергетика.

Управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению (в составе производственной программы).

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формируется отчет установленной формы. Отчет оформляется службой Главного энергетика.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, устанавливает Директор ОАО «Водоканал».

Также ОАО «Водоканал» направляет ежегодный отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодный отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Приложение №1 к
программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы

Директор ОАО "Водоканал"
_____ В.С. Васильев
"_____" _____ 2016 г.

ПАСПОРТ
ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "ВОДОКАНАЛ" на 2014-2017 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»							
Почтовый адрес			428024 Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12							
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Соколов Геннадий Дмитриевич, (8352) 28-62-42, info.chvod@yandex.ru							
Даты начала и окончания действия программы			01 декабря 2014 г. - 31 января 2017 г.							
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)						
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды		
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы	
	всего	в т.ч. капитальные		т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2013 г. (базовый год)				22291,85	170,75			0	0	0	0
2014 г.	5,58	5,58	28,89%	21668,06	176,72	0,86	0,06	0	0	0	0
2015 г.	12,86	12,86	23,07%	22170,97	186,89	1,72	0,08	0	0	0	0
2016 г.	9,34	9,34	6,41%	21954,41	195,33	153,03	1,66	0	0	0	0
2017 г.	4,98	1,98	2,86%	21917,64	210,72	253,25	2,99	0	0	0	0
ВСЕГО (2014-2017 г.г.)	32,75	29,75		87711,08	769,66	408,86	4,79	0	0	0	0

Приложение №2 к
программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы

Целевые значения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении холодного водоснабжения, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации Программы.

№.	Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %	1000 (0,01)	1000 (0,01)	1000 (0,01)	1000 (0,01)
2.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %	140 (2,3)	120 (2,3)	100 (2,3)	80 (2,3)
3.	Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение	кВт.ч/куб. м, %	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)
4.	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета	%	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	51	52	53	54
6.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)
7.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)
8.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по холодному водоснабжению	т.у.т./км, %	Разработанными мероприятиями не предусмотрено сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, а экономический эффект в сокращении расходов на горюче-смазочные материалы достигается за счёт перевода автотранспортных средств с дорогого топлива (бензин) на более дешёвое (газ). При этом, при получении экономического эффекта в денежном выражении, удельный расход топлива растёт.			

Целевые значения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении водоотведения, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации Программы.

№.	Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %	20 (1,5)	20 (1,5)	20 (1,5)	20 (1,5)
2.	Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение	кВт.ч/куб. м, %	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)	0,01 (0,001)
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	51	52	53	54
4.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)	0,05 (1)

5.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)	0,002 (1,0)
6.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по водоотведению	т.у.т./км, %	Разработанными мероприятиями не предусмотрено сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, а экономический эффект в сокращении расходов на горюче-смазочные материалы достигается за счёт перевода автотранспортных средств с дорогого топлива (бензин) на более дешёвое (газ). При этом, при получении экономического эффекта в денежном выражении, удельный расход топлива растёт.			

Приложение №3 к
программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы

N п/п	Наименование мероприятия программы	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы						Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы														Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы				Статья затрат	Источник финансирования
		ед. измерения	всего	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	ед. измерения	всего по годам экономии в указанной размерности	2014г.		2015г.		2016г.		2017г.													
										численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.		
1	2																														
1. Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции																													
1.1.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5	станция	1	0	1	1	0	тыс. кВт*ч	600	0	0	0	0	0	0	300	97,5	1,06	300	97,5	1,17	22	14	0,8	30	4,7	8,7	0	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тариф
1.2.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования ПНС Лапсары	станция	1	0	1	0	0	тыс. кВт*ч	60	0	0	0	0	0	0	30	9,75	0,11	30	9,75	0,12	-	-	-	-	0	2,8	0	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тариф

1.3.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования ПНС СЗР	станция	1	0	0	1	0	тыс. кВт*ч	350	0	0		0	0	0	50	16,3	0,18	300	97,5	1,17	9	12,6	0,7	30	0	0,0	7,0	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тарифе
	Итого по мероприятию в т.ч.										0	0		0	0		124	1,35		205	2,47				60	4,7	11,5	7	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тарифе
	амортизация, учтенная в тарифе																								60	4,7	11,5	7	0		
2. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности																														
2.1.	Установка прибора учета пара в АТЦ	шт.	1	0	0	1	0	Гкал	80	0	0	0	0	0	0	40	6,88	0,03	40	6,88	0,03	5	11,2	0,02	6	0	0	0,1	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тарифе
2.2.	Установка приборов учета холодной и горячей воды на объектах Общества	шт.	20	0	0	0	20	тыс.куб.м.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,01	-	-	-		0	0	0	0,5	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений
2.3.	Автоматизация системы теплоснабжения с регулированием подачи теплоты	сист.	1	0	1	0	0	Гкал	100	0	0	0	0	0	0	50	8,6	0,07	50	8,6	0,07	-	-	-	-	0	0,3	0	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тарифе
2.4.	Замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие, обеспечивающие тот же уровень освещенности.	шт.	20	0	0	0	20	тыс. кВт*ч	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0,81	0,01	4	12	0,01	5	0	0	0	0,05	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений
2.5.	Установка термостатических вентилей на радиаторах	шт.	20	0	0	0	20	Гкал	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,44	0,03	1	10	0,03	2	0	0	0	0,02	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений
	Итого по мероприятию в т.ч.										0	0		0	0		15,5	0,1		19,7	0,15					0	0,3	0,1	0,57		
	амортизация, учтенная в тарифе																									0	0,3	0,1	0		
	капитальный ремонт зданий и сооружений																									0	0	0	0,57		
3.Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности																														
3.1.	Нанесение цементно-песчанного покрытия на внутреннюю поверхность водопроводных сетей	км	4	1	1	1	1	тыс.куб.м.	27	5	0	0,05	6	0	0,06	7	0	0,1	9	0	0,14	-	-	-	-	0,8	0,9	1	1,1	план капитального ремонта	капитальный ремонт сетей
3.2.	Подключение ВНС по ул. Б.Хмельницкого к сетям теплоснабжения автономной котельной с целью ухода от электрического источника отопления	станция	1	0	1	1	0	тыс. кВт*ч	30	0	0	0	0	0	0	10	3,25	0,03	20	6,5	0,06	-	-	-	-	0	0,06	0,19	0	план реконструкции	амортизация, учтенная в тарифе
	Итого по мероприятию в т.ч.										0	0,05		0	0,06		3,25	0,13		6,5	0,2					0,8	0,96	1,19	1,1		
	амортизация, учтенная в тарифе																									0	0,06	0,19	0		
	капитальный ремонт сетей																									0,8	0,9	1	1,1		
4. Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций)																														
4.1.	Утепление фасада здания БОС "Сосновка"	здание	1	0	0	1	0	тыс. кВт*ч	60	0	0	0	0	0	0	20	6,5	0,06	40	13	0,13	7	12	0,1	10	0	0	0,8	0	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений
4.2.	Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты	шт.	60	10	10	20	20	Гкал	65	5	0,86	0,01	10	1,72	0,01	20	3,44	0,03	30	5,16	0,04	-	-	-	-	0,08	0,1	0,2	0,21	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений
4.3.	Замена входных дверей и утепление существующих	шт.	8	0	0	4	4	Гкал	10	0	0	0	0	0	0	5	0,86	0,01	5	0,86	0,01	-	-	-	-	0	0	0,05	0,05	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений

4.4.	Итого по мероприятию, в.т.ч.											0,86	0,01		1,72	0,01		10,8	0,09		19	0,17					0,08	0,1	1,05	0,26		
	капитальный ремонт зданий и сооружений																										0,08	0,1	1,05	0,26		
5. Внедрение реле-регуляторов светильников																																	
5.1.	Установка оборудования для автоматического освещения	шт.	20	0	0	0	20	тыс. кВт*ч		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3,25	0,03	-	-	-	-	0	0	0	0,05	план капитального ремонта	капитальный ремонт зданий и сооружений
	Итого по мероприятию, в.т.ч.																				10	3,25					0	0	0	0,05		
	амортизация, учтенная в тарифе																				10	3,25					0	0	0	0,05		
6. Мероприятия по проведению энергетического обследования																																	
6.1.	Проведение энергетического обследования систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал"																						-	-	-	-	0	0	0	3	план реконструкции	амортизация, учтенная в тарифе
	Итого по мероприятию, в.т.ч.																										0	0	0	3		
	амортизация, учтенная в тарифе																										0	0	0	3		
Всего по мероприятиям, в т.ч.												0,86	0,06		1,72	0,08		153	1,66		253	2,99					5,58	12,9	9,34	4,98		
амортизация, учтенная в тарифе																											4,7	11,9	7,29	3,05		
капитальный ремонт зданий и сооружений																											0,08	0,1	1,05	0,83		
капитальный ремонт сетей																											0,8	0,9	1	1,1		

Приложение №4 к
программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы

Перечень зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий.

Наименование здания, строения, сооружения	Год ввода в эксплуатацию	Ограждающие конструкции		Фактический и физический износ здания, строения, сооружения, %	Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) 2011 год (Вт/куб.мС°)		Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии			Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды, кВт.ч/кв.м	Класс энергетической эффективности
		Наименование конструкции	Краткая характеристика		фактическая	расчетно-нормативная	на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, кВт.ч./кв.м. год	максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя, %	на отоплениие, вентиляцию, Вт-ч/(кв м С°-сут)		
Блок микрофильтров, цех	1990	Стены	панельные	17,6 ; 17,6	0,121	0,3	-	-	287,754	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Блок микрофильтров, пристрой	1990	Стены	кирпичные	14,7; 14,7	0,121	0,3	-	-	287,754	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС 2 подъема технической воды	1977	Стены	кирпичные	23,3 ; 23,3	0,167	0,5	-	-	206,573	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Караульное помещение	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,227	0,7	-	-	103,643	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	деревянные по деревянным балкам								

Караульное помещение пристрой	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,227	0,7	-	-	103,643	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	деревянные по дер. балкам								
Фтораторная	1972	Стены	кирпичные	26,7; 26,7	0,43	0,	-	-	146,196	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Хлораторная со складом хлора	1970	Стены	бетонные	33,6 ; 33,6	0,217	0,6	-	-	401,053	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Хлораторная со складом хлора, кирпичная-пристройка	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,217	0,6	-	-	401,053	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Хлораторная со складом хлора, металлическая пристройка	1970	Стены	металлические, проф. настил	60; 60	0,217	0,6	-	-	401,053	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	металлическая								
Хлораторная на 50 кг хлора в час	2002	Стены	панельные	8,8	0,41	0,	-	-	411,465	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Проходная	1977	Стены	кирпичные	23,3 ; 23,3	0,489	1,5	-	-	246,123	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Реагентное хозяйство	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,13	0,	-	-	123,509	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Реагентное хозяйство, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,13	0,	-	-	123,509	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание НС промыв, насосов	1994	Стены	панельные	14,4 ; 14,4	0,17	0,5	-	-	194,478	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Здание НС промыв, насосов, пристрой	1994	Стены	кирпичные	12; 12	0,17	0,5	-	-	194,478	-	-
		Окна	простые								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								

Сооружение для повторного использования воды	1971	Стены	бетонные	32,8 ; 32,8	0,63	0,8	-	-	197,256	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Сооружение для повторного использования воды, пристройка	1971	Стены	кирпичные	27,3 ; 27,3	0,59	0,7	-	-	197,256	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Материальный склад для хлора	1982	Стены	фундаментные блоки	24; 24	0,61	0,8	-	-	166,384	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Цеховой гараж	1982	Стены	кирпичные	20; 20	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	простые								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Здание машинистов насосной станцииI подъема (НС I) и СБ	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	0,312	0,	-	-	657,919	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	железобетонные многопустотные плиты								
Здание машинистов насосной станцииI подъема (НС I) и СБ, пристрой	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	0,312	0,	-	-	657,919	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	монолитное железобетонное перекрытие								
НС 2 подъема	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,334	0,5	-	-	75,375	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС 2 подъема, кирпичный пристрой	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,334	0,5	-	-	75,375	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Насосная станция 1 подъема №2 (не отапливается)	1979	Стены	кирпичные	22; 22	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	одинарные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Насосная станция 1 подъема №2, кирпичная пристройка (не отапливается)	1979	Стены	кирпичные	33; 33	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	деревянное перекрытие								

Резервуар (не отапливается)	1977	Стены	бетонные	28; 28	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
НС повторного использования воды	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,437	0,	-	-	251,236	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
Насосная станция 1 подъема №1 (не отапливается)	1970	Стены	кирпичные	28; 28	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	одинарные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Лыжная база	1982	Стены	фундаментные блоки (1 эт.), кирпичные (2 эт.)	24; 24	0,51	0, 7	-	-	196,135	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	пустотные железобетонные плиты								
Здание комплектной трансформаторной станции (КТП)2 (не отапливается)	1982	Стены	кирпичные	20; 20	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	ребристые железобетонные плиты								
IV блок водоочистных сооружений	2004	Стены	панельные	6,4 ; 6,4	0,332	0,4	-	-	249,131	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
IV блок водоочистных сооружений, металлическая пристройка	2004	Стены	проф.настил	11,4; 11,4	0,332	0,4 7	-	-	249,131	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	металлическое перекрытие								
Комплекс очистных сооружений	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,4	-	-	134,879	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,4	-	-	134,879	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,4	-	-	134,879	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								

Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,4	-	-	134,879	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,4	-	-	134,879	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,4	-	-	134,879	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,41	-	-	134,87	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,41	-	-	134,87 9	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,41	-	-	134,87	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	панельные	33,6 ; 33,6	0,251	0,41	-	-	134,87	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Комплекс очистных сооружений, пристрой	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,251	0,41	-	-	134,87	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Закрытая стоянка для автомашин	1990	Стены	кирпичные	14,7; 14,7	0,32	0,5	-	-	91,31	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Закрытая стоянка для автомашин, пристрой	1990	Стены	кирпичные	14,6 ; 14,6	0,32	0,5	-	-	91,31	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	железобетонные плиты								
Кузница, пристрой	1996	Стены	железобетонные блоки	10,7; 10,7	0,11	0,3	-	-	94,49	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	железобетонные плиты								
Пристройка (не отапливается)	2003	Стены	железобетонные панели	7,2 ; 7,2	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								

Гараж и ремонтный сектор	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	0,214	0,58	-	-	466,036	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж и ремонтный сектор	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	0,214	0,58	-	-	466,036	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж и ремонтный сектор	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	0,214	0,58	-	-	466,036	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж и ремонтный сектор, подвал	1980	Стены	железобетонные блоки	21,3; 21,3	0,214	0,58	-	-	466,036	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж с бытовыми помещениями, пристрой	1982	Стены	кирпичные	20; 20	0,198	0,57	-	-	726,882	-	-
		Окна	двойные глухие, двустворные								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж с бытовыми помещениями, пристрой	1982	Стены	кирпичные	20; 20	0,198	0,57	-	-	726,882	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж и ремонтный сектор, пристрой	1982	Стены	кирпичные	20; 20	0,198	0,57	-	-	726,882	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж и ремонтный сектор, пристрой	1980	Стены	керамзитобетонные блоки	21,3; 21,3	0,19	0,5	-	-	726,88	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж и ремонтный сектор, пристройка	1980	Стены	железобетонные панели	21,3; 21,3	0,19	0,5	-	-	726,88	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
КНС-5, нежилое здание	1970	Стены	кирпичные	28; 28	0,231	0,5	-	-	347,86	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	железобетонные плиты								

Пристрой вулканизаторный (не отапливается)	1977	Стены	кирпичные	23,3 ; 23,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Трансформаторная подстанция, нежилое здание (не отапливается)	1970	Стены	кирпичные	28; 28	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Мойка автомашин, нежилое здание	2002	Стены	кирпичные	6,6 ; 6,6	0,44	0,	-	-	244,14	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	железобетонные плиты, деревянное перекрытие								
Мойка автомашин, нежилое здание	2002	Стены	кирпичные	6,6 ; 6,6	0,44	0,	-	-	244,14	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты, деревянное перекрытие								
Гараж для легковых автомашин	1973	Стены	кирпичные	26; 26	0,532	0,81	-	-	39,76	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж для легковых автомашин нежилое здание	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,532	0,81	-	-	39,76	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Гараж для легковых автомашин антресоль	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,532	0,81	-	-	39,76	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
АБКАТЦ, нежилое здание	1960	Стены	кирпичные	41,6; 41,6	0,243	0,	-	-	79,01	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	деревянное перекрытие								
Гараж-мастерская, нежилое здание	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,263	0,5	-	-	117,60	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты, деревянное перекрытие								
Материальный склад, пристрой	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,564	0,9	-	-	662,78	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Материальный склад, пристрой	1960	Стены	кирпичные	41,6; 41,6	0,564	0,9	-	-	662,78	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	деревянное перекрытие								
Мастерская, нежилое здание	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,237	0,5	-	-	117,60	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								

Мастерская	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,237	0,5	-	-	117,60	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Сварочное отделение, нежилое здание	1998	Стены	металлические листы, кирпичные, керамзитобетонные блоки	9,3 ; 9,3	0,112	0,35	-	-	94,496	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	металл, прогоны								
Сварочное отделение, пристрой	1998	Стены	кирпичные	9,3 ; 9,3	0,112	0,3	-	-	94,49	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Сварочное отделение, пристрой	1998	Стены	керамзитобетонные блоки	11,2; 11,2	0,112	0,3	-	-	94,49	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	деревянное перекрытие								
Стоянка для аварийных автомашин, нежилое здание	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,285	0,6	-	-	1 175,901	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
ФОК, нежилое здание	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
ФОК, пристрой	1999	Стены	железобетонные блоки	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
ФОК, пристрой	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
ФОК	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
ФОК, пристрой	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	металлические, деревянные и железобетонные								
ФОК	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	металлические, деревянные и железобетонные								
ФОК	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	0,126	0,3	-	-	100,94	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	металлические, деревянные и железобетонные								

Аккумуляторная, нежилое здание	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,243	0,5	-	-	117,09	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание оператора ГСМ, нежилое здание	1991	Стены	кирпичные	14; 14	0,228	0,5	-	-	79,01	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Контрольно-диспетчерский пункт, нежилое здание	1996	Стены	Кирпичные, обитые стеновыми панелями	10,7; 10,7	0,845	1,51	-	-	265,1	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Проходная, нежилое здание	1960	Стены	кирпичные	34,7; 34,7	0,73	1,51	-	-	265,1	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Административно-бытовой корпус с пристроями	1978	Стены	кирпичные	22,7; 22,7	0,13	0,5	-	-	39,90	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								
Здание РМЦ	1982	Стены	кирпичные	20; 20	0,211	0,4	-	-	194,913	-	-
		Окна	одинарные глухие								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								
Здание ЭРЦ	1986	Стены	кирпичные	17,3 ; 17,3	0,20	0,5	-	-	88,20	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								
Пристрой АБК	1985	Стены	кирпичные	18; 18	0,121	0,4	-	-	70,0	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								
Бытовой корпус каналцеха	1982	Стены	кирпичные	20; 20	0,11	0,4	-	-	67,3	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								
Одноэтажное здание: проходная	1996	Стены	кирпичные	10,7; 10,7	0,76	1,5	-	-	135,37	-	-
		Окна	одинарные глухие								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								
Административно -бытовой корпус каналцеха	1996	Стены	кирпичные	10,7; 10,7	0,12	0,5	-	-	46,05	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	многопустотная железобетонная плита								

Проходная	1996	Стены	кирпичные	10,7; 10,7	0,835	1,	-	-	135,37	-	-
		Окна	одинарные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Мастерская НС 3 подъёма №1	1961	Стены	кирпичные	34; 34	0,11	0,4	-	-	114,775	-	-
		Окна	двустворные								
		Крыша	сборные железобетонные плиты								
Насосная станция 3 подъёма №1	1991	Стены	кирпичные	14; 14	0,15	0,4	-	-	152,651	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	сборные железобетонные плиты								
НС 3 подъёма №1	1961	Стены	кирпичные	34; 34	0,183	0,4	-	-	114,775	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	сборные железобетонные плиты								
НС 3 подъёма №2 (не отапливается)	1977	Стены	кирпичные	23,3 ; 23,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Проходная НС 3 подъёма №2 (не отапливается)	1977	Стены	кирпичные	23,3 ; 23,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС 3 подъёма №2 (не отапливается)	1979	Стены	кирпичные	22; 22	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание ПНС НЮР (не отапливается)	1985	Стены	панельные	21,6; 21,6	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Проходная ПНС НЮР(не отапливается)	1985	Стены	кирпичные	18; 18	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание ПНС СЗР	1983	Стены	панельные	23,2 ; 23,2	0,214	0,5	-	-	193,97	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС нос. Лапсары	1990	Стены	кирпичные	14,7; 14,7	0,438	0,	-	-	82,17	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС ул. Маршака 10Б	1996	Стены	кирпичные	10,7; 10,7	0,475	0,	-	-	156,03	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС Афанасьева	1979	Стены	кирпичные	22; 22	0,385	0,	-	-	238,35	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								

ПНС к ж/д №2 по ул. Универ-ситетская	1997	Стены	кирпичные	10; 10	0,433	0,	-	-	149,85	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС Чебоксары-2	1972	Стены	кирпичные	26,7; 26,7	0,339	0,	-	-	108,55	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
НС Чапаева, 8Д	1989	Стены	кирпичные	15,3; 15,3	0,462	0,	-	-	138,86	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание ГКНС (не отапливается)	1984	Стены	монолитные железобетонные плиты	18,7; 18,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС-1 (не отапливается)	1983	Стены	железобетонные плиты	23,2 ; 23,2	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС-7	1973	Стены	кирпичные	26; 26	0,368	0,	-	-	123,11	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС-9 (не отапливается)	1991	Стены	монолитные железобетонные	14; 14	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС-10 (не отапливается)	1976	Стены	бетонные	28,8 ; 28,8	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС «Волжский-2» (не отапливается)	2003	Стены	железобетонные панельные	7,2 ; 7,2	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС п. Восточный (не отапливается)	1984	Стены	кирпичные	18,7; 18,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС ТЭЦ-1	1967	Стены	кирпичные	30; 30	0,436	0,	-	-	119,421	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание №1 КНС -2 (не отапливается)	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание №2 КНС -2 (не отапливается)	1991	Стены	кирпичные	14; 14	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								

Здание КНС ЧКХН (Акконд) (не отапливается)	1999	Стены	кирпичные	8,7 ; 8,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС Чебоксары-2	1990	Стены	кирпичные	14,7; 14,7	0,451	0,	-	-	44,09	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС Полярная (не отапливается)	2000	Стены	кирпичные	8;8	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС ДЭУ (не отапливается)	1988	Стены	бетонные	19,2; 19,2	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС-8 (не отапливается)	1992	Стены	кирпичные	13,3; 13,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС-6 (не отапливается)	1992	Стены	железобетонные	16; 16	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание КНС Альгешево (не отапливается)	1988	Стены	кирпичные	16; 16	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
КНС «Волжский-2» с аварийным резервуаром (не отапливается)	2003	Стены	железобетонные	7,2 ; 7,2	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
КНС ТЭЦ-1 (не отапливается)	1967	Стены	монолитные бетонные	30; 30	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
КНС Клубная (не отапливается)	2003	Стены	железобетонные	7,2 ; 7,2	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
КНС Лапсарская (не отапливается)	1981	Стены	кирпичные	20,7; 20,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
КНС СНТУ (не отапливается)	1976	Стены	кирпичные	24; 24	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Администра-тивно-бытовой корпус РСУ (не отапливается)	1973	Стены	кирпичные	26; 26	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Столярный цех	1954	Стены	кирпичные	38,7; 38,7	-	-	-	-	-	-	-

РСУ (не отапливается)		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Склад профкома (не отапливается)	1957	Стены	кирпичные	36,7; 36,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Центральный материальный склад №1 (не отапливается)	1961	Стены	кирпичные	34; 34	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Материальный склад №3 (не отапливается)	1962	Стены	кирпичные	33,3 ; 33,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Материальный склад №4 (не отапливается)	1981	Стены	кирпичные	20,7; 20,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Материальный склад №5 (не отапливается)	1954	Стены	кирпичные	38,7; 38,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Станция очистки - блок фильтров №1 (не отапливается)	1951	Стены	кирпичные	40,7; 40,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Станция очистки - блок фильтров №2 (не отапливается)	1939	Стены	кирпичные	41,4; 41,4	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Станция очистки - блок фильтров №3 (не отапливается)	1961	Стены	кирпичные	34; 34	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Станция очистки - блок фильтров №3 (не отапливается)	1963	Стены	кирпичные	32,7; 32,7	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание шахты №1 проходного коллектора (не отапливается)	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание шахты №2 проходного коллектора (не	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								

отапливается)		Крыша	железобетонные плиты								
Здание шахты №3 проходного коллектора (не отапливается)	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание техучастка по обслуживанию водопроводных сетей Чапаевского района	1990	Стены	кирпичные	14,7; 14,7	0,205	0,5	-	-	61,754	-	-
		Окна	одинарные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание техучастка «Водосети» НЮР(не отапливается)	1988	Стены	кирпичные	16; 16	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Здание техучастка по обслуживанию водопроводных сетей по пр. 9-й Пятилетки (не отапливается)	1980	Стены	кирпичные	21,3; 21,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
ЦШ к ж/д №9 по ул. Гастелло (не отапливается)	1994	Стены	панельные	14,4 ; 14,4	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
ЦШ к ж/д 21/22 по пр. 9-й Пятилетки (не отапливается)	1999	Стены	панельные	10,4 ; 10,4	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
ЦШ к ж/д №19 по пр. М.Горького (не отапливается)	1999	Стены	панельные	10,4 ; 10,4	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Главный корпус базы отдыха, д. Шомиково, ул. Лесная 61 (не отапливается)	1981	Стены	панельные	24,8 ; 24,8	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двухстворчатые								
		Крыша	железобетонные плиты								
Летний павильон с кухней, д. Шомиково, ул. Лесная (не отапливается)	2009	Стены	кирпичные	2,4 ; 2,4	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	деревянное перекрытие								

Скважина в с. Чандрово (не отапливается)	1968	Стены	кирпичные	29,3 ; 29,3	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Скважина в с. Чандрово, ул. Совхозная 23 (не отапливается)	1985	Стены	кирпичные	18; 18	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	нет								
		Крыша	железобетонные плиты								
Башня водонапорная п. Северный (не отапливается)	1970	Стены	кирпичные	28; 28	-	-	-	-	-	-	-
		Окна	двойные глухие								
		Крыша	железобетонные плиты								
Башня водонапорная п. Октябрьский	1970	Стены	кирпичные	33,6 ; 33,6	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №5 к
программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
ОАО «Водоканал» на 2014-2017 годы

Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

Вид транспортных средств	Количество транспортных средств	Грузоподъемность т, пассажировместимость, чел.	Вид использованного топлива	Уд. расход топлива по паспортным данным, л/100 км, л/моточас	Пробег, тыс.км, отработано, маш./час	Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс.пасс-км.	Количество израсходованного топлива, тыс.л, м3	Способ измерения расхода топлива	Уд. расход топлива, л/т-км, л/пасс-км, л/100 км, л/моточас	Количество полученного топлива, тыс. л, тыс. м3	Потери топлива, тыс. л, тыс. м3
ГАЗ-3102	3	5 чел	Бензин	13 л/100км	83,773 тыс. км	-	10,89 тыс. л	одометр	13 л/100км	10,891 тыс. л	0,001 тыс. л
УАЗ-31601	2	5 чел	Бензин	15,3 л/100км	56,905 тыс. км	-	8,706 тыс. л	одометр	15,3 л/100км	8,707 тыс. л	0,001 тыс. л
Hyundai ix35	1	5 чел	Бензин	11 л/100км	8,165 тыс. км	-	0,898 тыс. л	одометр	11 л/100км	0,898 тыс. л	0 тыс. л
Subam Forester	1	5 чел	Бензин	13 л/100км	49,743 тыс. км	-	6,467 тыс. л	одометр	13 л/100км	6,467 тыс. л	0 тыс. л
УАЗ-3162	1	5 чел	Бензин	18,5 л/100км	29,153 тыс. км	-	5,393 тыс. л	одометр	18,5 л/100км	5,393 тыс. л	0 тыс. л
УАЗ-3909	8	8 чел	Бензин	17,3 л/100км	169,465 тыс. км	-	29,317 тыс. л	одометр	17,3 л/100км	29,317 тыс. л	0 тыс. л
УАЗ-390945	1	5 чел	Бензин	17 л/100км	10,254 тыс. км	-	1,743 тыс. л	одометр	17 л/100км	1,743 тыс. л	0 тыс. л
УАЗ-3962	5	8 чел	Бензин	17,3 л/100км	100,866 тыс. км	-	17,45 тыс. л	одометр	17,3 л/100км	17,45 тыс. л	0 тыс. л
УАЗ-22069 -04	1	8 чел	Бензин	16,8 л/100км	25,655 тыс. км	-	4,31 тыс. л	одометр	16,8 л/100км	4,31 тыс. л	0 тыс. л
ВАЗ-21074	1	5 чел	Бензин	8,9 л/100км	14,419 тыс. км	-	1,283 тыс. л	одометр	8,9 л/100км	1,283 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-2217 пассажирский	1	7 чел	Бензин	14,1 л/100км	25,298 тыс. км	-	3,567 тыс. л	одометр	14,1 л/100км	3,567 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-2705 грузо-пассажир	1	5 чел	Бензин	16,2 л/100км	26,101 тыс. км	-	4,228 тыс. л	одометр	16,2 л/100км	4,228 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3221 пассажирский	1	8 чел	Бензин	16,5 л/100км	22,101 тыс. км	-	3,647 тыс. л	одометр	16,5 л/100км	3,647 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3302 грузовой	3	1,5 т	Бензин	16 л/100км	29,525 тыс. км	-	4,724 тыс. л	одометр	16 л/100км	4,724 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-33023 грузопасса жир	4	0,5 т	Бензин	16 л/100км	84,149 тыс. км	-	13,464 тыс. л	одометр	16 л/100км	13,464 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-330273 (фургон)	2	0,5 т	Бензин	17,6 л/100км	32,283 тыс. км	-	5,682 тыс. л	одометр	17,6 л/100км	5,682 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-бб (фургон)	1	2т	Бензин	29 л/100км	11,974 тыс. км	-	3,472 тыс. л	одометр	29 л/100км	3,473 тыс. л	0,001 тыс. л
ГАЗ-53А (фургон)	3	4,15 т	Бензин	27 л/100км	28,294 тыс. км	-	7,639 тыс. л	одометр	27 л/100км	7,639 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3307 (фургон)	6	1,1т	Бензин	27 л/100км	81,665 тыс. км	-	22,05 тыс. л	одометр	27 л/100км	22,05 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3307 (КО-5	1	3,75 т	Бензин	25,3 л/100км	14,892 тыс. км	-	3,768 тыс. л	одометр	25,3 л/100км	3,768 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3307 (КО-440-3)	1	3,32 т	Бензин	25,3 л/100км	9,261 тыс. км	-	2,343 тыс. л	одометр	25,3 л/100км	2,343 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-САЗ-3507-01 самосвал	1	3,5 т	Бензин	28 л/100км	16,368 тыс. км	-	4,583 тыс. л	одометр	28 л/100км	4,583 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3308 (фургон АВР)	1	2т	Бензин	34 л/100км	11,613 тыс. км	-	3,948 тыс. л	одометр	34 л/100км	3,948 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-33081 (фургон АВР)	2	1,855 т	Дизельное топливо	19,3 л/100км	15,446 тыс. км	-	2,981 тыс. л	одометр	19,3 л/100км	2,981 тыс. л	0 тыс. л
ЗИЛ-130 (автоцистерна)	1	6,55 т	Бензин	32 л/100км	9,543 тыс. км	-	3,054 тыс. л	одометр	32 л/100км	3,054 тыс. л	0 тыс. л

ЗИЛ-4314-12 (бортовой)	1	5,5 т	Бензин	31 л/100км	8,011 тыс. км	-	2,483 тыс. л	одометр	31 л/100км	2,483 тыс. л	0 тыс. л
ЗИЛ-431412 (фургон)	3	5,325 т	Бензин	36,4 л/100км	33,985 тыс. км	-	12,371 тыс. л	одометр	36,4 л/100км	12,371 тыс. л	0 тыс. л
ЗИЛ-433362 (КО-502)	3	5т	Бензин	35,7 л/100км	20,094 тыс. км	-	7,174 тыс. л	одометр	35,7 л/100км	7,174 тыс. л	0 тыс. л
зил-433362 (КО-510)	2	3,25 т	Бензин	36 л/100км	6,571 тыс. км	-	2,366 тыс. л	одометр	36 л/100км	2,366 тыс. л	0 тыс. л
зил-433362(КО-829)	1	7т	Бензин	38,6 л/100км	7,806 тыс. км	-	3,013 тыс. л	одометр	38,6 л/100км	3,013 тыс. л	0 тыс. л
ЗИЛ-131 (фургон АВР)	9	4,05 т	Бензин	52 л/100км	83,211 тыс. км	-	43,27 тыс. л	одометр	52 л/100км	43,267 тыс. л	-0,003 тыс. л
ЗИЛ-131 (фургон АВР)	1	4,05 т	Дизельное топливо	32 л/100км	10,707 тыс. км	-	3,426 тыс. л	одометр	32 л/100км	3,426 тыс. л	0 тыс. л
ЗИЛ-ММЗ 45085 (самосвал)	3	5,5 т	Бензин	32,2 л/100км	63,98 тыс. км	-	20,602 тыс. л	одометр	32,2 л/100км	20,602 тыс. л	0 тыс. л
КамАЗ-55102	1	7т	Дизельное топливо	32 л/100км	23,448 тыс. км	-	7,503 тыс. л	одометр	32 л/100км	7,503 тыс. л	0 тыс. л
КамАЗ-55111	2	13 т	Дизельное топливо	36,5 л/100км	37,942 тыс. км	-	13,849 тыс. л	одометр	36,5 л/100км	13,849 тыс. л	0 тыс. л
КамАЗ-53202	1	11т	Дизельное топливо	36,5 л/100км	21,556 тыс. км	-	7,868 тыс. л	одометр	36,5 л/100км	7,868 тыс. л	0 тыс. л
КамАЗ-5410	1	14 т	Дизельное топливо	25 л/100км	17,039 тыс. км	-	4,26 тыс. л	одометр	25 л/100км	4,26 тыс. л	0 тыс. л
КамАЗ-65115 (КО-560)	1	5т	Дизельное топливо	32 л/100км	3,764 тыс. км	-	1,204 тыс. л	одометр	32 л/100км	1,204 тыс. л	0 тыс. л

КамАЗ-43118 (кран-манипул)	1	3,1т	Дизельное топливо	31 л/100км	2,035 тыс. км	-	0,631 тыс. л	одометр	31 л/100км	0,631 тыс. л	0 тыс. л
УРАЛ-5557-10 (автокран)	1	14 т	Дизельное топливо	45 л/100км	7,071 тыс. км	-	3,182 тыс. л	одометр	45 л/100км	3,182 тыс. л	0 тыс. л
МАЗ-5337 (автокран)	1	14 т	Дизельное топливо	33 л/100км	1,672 тыс. км	-	0,552 тыс. л	одометр	33 л/100км	0,552 тыс. л	0 тыс. л
ГАЗ-3309 (кран-манипул)	1	2,68 т	Дизельное топливо	17 л/100км	3,364 тыс. км	-	0,572 тыс. л	одометр	17 л/100км	0,572 тыс. л	0 тыс. л
ЛТЗ-60	5	0,85 т	Дизельное топливо	5,7 л/моточас	4 447 маш.ч	-	25,348 тыс. л	расчетный	5,7 л/моточас	0,254 тыс. л	-25,094 тыс. л
МТЗ-80	5	3,2 т	Дизельное топливо	5,7 л/моточас	4 470 маш.ч	-	25,479 тыс. л	расчетный	5,7 л/моточас	0,255 тыс. л	-25,224 тыс. л
МТЗ-82	2	3,2 т	Дизельное топливо	7,8 л/моточас	674 маш.ч	-	5,257 тыс. л	расчетный	7,8 л/моточас	0,053 тыс. л	-5,204 тыс. л
Т-16	1	1т	Дизельное топливо	1,8 л/моточас	1 058 маш.ч	-	1,904 тыс. л	расчетный	1,8 л/моточас	0,019 тыс. л	-1,885 тыс. л
К-701	2	2т	Дизельное топливо	17,5 л/моточас	1 216 маш.ч	-	21,28 тыс. л	расчетный	17,5 л/моточас	0,213 тыс. л	-21,067 тыс. л
ДТ-75 бульдозер	3	-	Дизельное топливо	6,9 л/моточас	1 558 маш.ч	-	10,75 тыс. л	расчетный	6,9 л/моточас	0,108 тыс. л	-10,642 тыс. л
ЭО-2621	4	0,25 т	Дизельное топливо	5,7 л/моточас	5 053 маш.ч	-	28,802 тыс. л	расчетный	5,7 л/моточас	0,288 тыс. л	-28,514 тыс. л
ЭО-3323	4	0,5 т	Дизельное топливо	7,3 л/моточас	3 877 маш.ч	-	28,302 тыс. л	расчетный	7,3 л/моточас	0,283 тыс. л	-28,019 тыс. л
ЕК-12	1	0,5 т	Дизельное топливо	7,3 л/моточас	652 маш.ч	-	4,76 тыс. л	расчетный	7,3 л/моточас	0,048 тыс. л	-4,712 тыс. л
ЕК-18	1	0,75 т	Дизельное топливо	7,3 л/моточас	158 маш.ч	-	1,153 тыс. л	расчетный	7,3 л/моточас	0,012 тыс. л	-1,141 тыс. л
ЭО-4225	2	1т	Дизельное топливо	8,8 л/моточас	550 маш.ч	-	4,84 тыс. л	расчетный	8,8 л/моточас	0,048 тыс. л	-4,792 тыс. л